

AUSSCHREIBUNGS - LEISTUNGSVERZEICHNIS

DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN

LV-Bezeichnung

Dokumentnummer

LV\853-09\DACHDECKER SCHWARZD. SPENGLER

Bauvorhaben

NADL2-2a

1090 Wien, Nadlergasse 2-2a id. m. Spitalgasse 19a

Datum Preisbasis

01.08.2011

Angebotsfrist

31.08.2011 10:00

Abgabeort

wohnfonds_wien, 1082 Wien, Lenaug.10/EG

Angebotsöffnung

31.08.2011 13:00

wohnfonds_wien, 1082 Wien, Lenaug.10/EG

Bauherr/Auftraggeber

Premium Bauträger GmbH

1050 Wien, Ziegelofengasse 33/7-8

Vergebende Stelle

Premium Bauträger GmbH

1050 Wien, Ziegelofengasse 33/7-8

Ausschreibende Stelle

DI Norbert Schmiedehausen, Zivilingenieur für Bauwesen

1090 Wien, Porzellangasse 43/2/20

Planer

Atelier Augarten Arch. DI Ulrike Johanna Janowetz

1200 Wien, Wasnergasse 7

geprüfte Summen

Summe LV

..... EUR

..... EUR

Aufschlag/Nachlass

..... EUR

..... EUR

Gesamtpreis

..... EUR

..... EUR

zuzüglich 20,00% USt.

..... EUR

..... EUR

Angebotspreis

..... EUR

..... EUR

Ort und Datum

Rechtsgültige Unterfertigung

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Ständige Vorbemerkung der LB

Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), Version 17, 2005-04, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, erstellt.

Vertragsbestandteile, gültige Fassung:

Wenn im Einzelfall keine besonderen Regelungen gelten (vereinbart wurden), ist bei Richtlinien und dergleichen, die ohne Ausgabedatum angeführt sind, jene Fassung maßgebend, die zum Zeitpunkt des Beginns der Angebotsfrist Gültigkeit hatte, ist keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des Angebotes.

Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen des Leistungsverzeichnisses gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor Vertragsbestimmungen)
3. Vertragsbestimmung der Unterleistungsgruppe
4. Vertragsbestimmung der Leistungsgruppe
5. Vertragsbestimmung der Leistungsbeschreibung

Kennzeichnung von Ergänzungen:

Etwaige frei formulierte Vertragsbestimmungen oder Positionen im Leistungsverzeichnis sind gemäß ÖNORM B 2063 mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet. Positionen, die zwar unverändert aus der Leistungsbeschreibung übernommen wurden, die aber im Zusammenwirken mit geänderten Vertragsbestimmungen ein anderes Leistungsbild ergeben, sind ebenfalls mit dem Herkunftskennzeichen Z gekennzeichnet.

Material/Erzeugnis/Type:

Nachstehend werden Bauprodukte, wie Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme und dergleichen mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagenteile wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

Bieterangaben:

Zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen sind vom Bieter - sofern vorgesehen - in den Bieterlücken angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen genannt.

Die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen. Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Spezifikationen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

Die den Anforderungen entsprechenden angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen sind nur mit ausdrücklicher

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Wenn nicht anders angegeben, werden Eigenschaften, die über die Mindestqualität hinausgehen, vom Auftraggeber bei der Zuschlagsentscheidung nicht gewertet.

Beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu den in den einzelnen Unterleistungsgruppen angegebenen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können - sofern vorgesehen - in der jeweiligen Bieterlücke gleichwertige Bauprodukte angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind bei den angegebenen Positionen beschrieben.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die Erfüllung der Gleichwertigkeit vollständig nach.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Bauprodukte als angeboten.

Für die vom Auftraggeber genannten beispielhaften Bauprodukte gilt die Erfüllung der Kriterien auch ohne Nachweis als erbracht.

Zulassungen:

Es werden nur Materialien/Erzeugnisse/Typen verwendet, die alle für den projektspezifischen Standort und Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen haben. Nachweise darüber werden dem Auftraggeber auf Verlangen vorgelegt.

Leistungsumfang:

Wenn nicht anders angegeben, zählen zum Leistungsumfang neben den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (z.B. Bauteil, Ausführung, Bauart, Baumaterial und Abmessungen) auch etwaige in Betracht kommende gesetzliche und behördliche Vorschriften, Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis enthaltenen Normen und sonstige technische Spezifikationen, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen unter Beachtung der Rangfolge.

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Bieter oder Auftragnehmer nachgewiesen wird.

In den Normen enthaltene Beschreibungen über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung usw. werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Somit sind alle im Leistungsumfang direkt oder indirekt enthaltenen Leistungen in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle beschriebenen Leistungen auch das Liefern der dazugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen oder dergleichen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür einkalkuliert.

Nur Liefern:

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Wenn ausdrücklich nur das Liefern vereinbart ist, ist der Transport bis zur vereinbarten Lieferadresse und das Abladen im Einheitspreis einkalkuliert.

Nur Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren:

Wenn ausdrücklich nur das Verarbeiten, Versetzen beziehungsweise Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart ist, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle beziehungsweise von der Abladestelle bis zur Einbaustelle im Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs-, Versetz- oder Montageposition einkalkuliert.

Ein vom Auftraggeber angeordnetes etwaiges Zwischenlagern ist in gesonderten Positionen geregelt.

Geschoße:

Wenn nicht anders angegeben, gelten die Leistungen ohne Unterschied der Geschoße.

00 Z Allgemeine Bestimmungen

Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.

Soweit nicht anders bestimmt, können nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: Bargeld, Bankgarantien, Rücklassversicherungen.

Version 11, 2002-09

0001 Z Baustellenspezifische Besonderheit**0001000 Z Gleichzeitige Bauführung NADL.GASSE/LAZA**

Der Auftraggeber plant: **die gleichzeitige Durchführung von Sockelsanierungen auf den aneinandergrenzenden Liegenschaften NADLERGASSE 2A und LAZARETTGASSE 5. Beide Liegenschaften berühren sich an der Feuermauer in der NADLERGASSE.**

Auf Grund der Förderungsbedingungen müssen getrennte Leistungsverzeichnisse für alle Gewerke für die beiden Liegenschaften erstellt werden. Die Ausschreibungen laufen jedoch parallel und haben einen gemeinsamen Abgabetermin-und Ort.

Für beide Ausschreibungen sind sowohl Auftraggeber, als auch Planer, ÖBA und ausschreibende Stelle gleich.

Beide Bauvorhaben werden gleichzeitig beginnen und sollen parallel abgewickelt werden. Es wird daher allen Bietern nahegelegt, an beiden Ausschreibungen teilzunehmen.

Aus Gründen der Platzverhältnisse und einer wirtschaftlichen Bauführung ist seitens des Auftraggebers, für die nachfolgend explizit angeführten Gewerke die gemeinsame Vergabe

beider Bauvorhaben an ein-und denselben Auftragnehmer vorgesehen.

- Baumeisterarbeiten
- Schwarzdecker-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten
- Zimmererarbeiten
- Heizung, Lüftung, Sanitärinstallationen
- Elektroinstallationen

Um die gemeinsame Vergabe zu ermöglichen, sind Verhandlungen vorgesehen.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|------------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

0011 Z Angebotsbestimmungen**0011000 Z Angebot - Formale Bestimmungen**

Die Angebote müssen in einem fest verschlossenen Umschlag, welcher den handelsrechtlichen Firmenwortlaut und Standort des Betriebes, die Bezeichnung des Gewerks bzw. des Angebotsgegenstandes, die ausschreibungsgemäße Bezeichnung des Sanierungsvorhabens (Erfüllungsort, Baustelle) und den Vermerk "Angebot - nicht öffnen" deutlich sichtbar ausweist, spätestens bis zu dem in der öffentlichen Kundmachung angegebenen Zeitpunkt bei der Einlaufstelle des Wohnfonds Wien abgegeben werden. Als Zeitpunkt des Posteinganges gilt ausschließlich der mittels Datum- und Zeitstempel ausgewiesene Termin. Zusendungen mit der Post erfolgen unter alleiniger Verantwortung und auf Risiko der Bieter. Verspätet, auch nur um Minuten, eingelangte Angebote werden aufgrund der Angebotsbestimmungen - öffentlichen Ausschreibung - nicht berücksichtigt.

Mit der Unterfertigung des Angebotes auf dem Deckblatt erklärt der Unterfertigende, dass er dazu rechtsverbindlich befugt war und sämtliche Teile, insbesondere die Allgemeinen Bedingungen anerkannt hat.

Die Erstellung des Angebotes ist für den AG jedenfalls kostenlos und für den AN verbindlich.

Wenn nicht anders angegeben, gelten alle ÖNormen oder gesetzliche Vorschriften zum Zeitpunkt ein Monat vor Angebotsabgabe.

001102 Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt nach folgenden Bestimmungen:**001102B Z Vergabe ÖN A2050/ mit Vergabeverhandlung**

Für die Durchführung der Ausschreibung nach dem offenen Verfahren, die Begriffsbestimmungen, Angebotserfordernisse etc. gelten die einschlägigen Bestimmungen der Durchführungsverordnung zum WWFSG 1989 - derzeit LGBl. Nr. 2/2009 idF. LGBl. Nr. 27/2009 (Sanierungsverordnung 2008) sowie die ÖNORM A 2050 in der Fassung vom 01.11.2006 in Anlehnung an die Verordnung über die Vergabe von Leistungen (LGBl. Nr. 20/1991 i.d.F. LGBl. Nr. 98/2001).

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach der ÖNORM A 2050, Vergabe von Aufträgen über Leistungen, in der Fassung vom 01.11.2006, wobei der Punkt 7.2. im Sinne des Paragraphen 1 Abs. 1 der Verordnung über die Vergabe von Leistungen LGBl. Nr. 20/1991 in der letztgültigen Fassung (derzeit LGBl. Nr. 98/2001) ausdrücklich außer Kraft gesetzt wird: im Zuge des Vergabeverfahrens werden Preisverhandlungen geführt.

Sollten Preisnachlässe gewährt werden, so ist das nur als einheitlicher Nachlass in einem Prozentsatz auf alle Einheitspreise möglich. Bei Nachlässen über 10% ist ein detaillierter Nachweis vorzulegen, dass mit den verminderten Preisen das Gewerk zumindest kostendeckend hergestellt werden kann.

Basis für die Ermittlung des Bestbieters bzw. für die Vergabesummen sind die angebotenen Einheitspreise bei gegebenenfalls korrigierten Auftragsleistungsverzeichnissen. Diese beinhalten unter Umständen zum Angebot aktualisierte Massen und die Ergebnisse der Vergabeverhandlungen. Massenänderungen können beispielhaft durch Änderungen des Projektumfanges oder -ausstattung, aufgrund behördlicher Vorschriften, Einsparmaßnahmen oder die Einarbeitung von Alternativangeboten gegründet sein.

Die Vergabe zu Pauschalpreisen ist nur auf Grundlage von entsprechend detaillierten Angeboten und

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen des Hauptanbotes und genauer, überprüfbarer Aufmaßermittlungen anhand von Ausführungsplänen zulässig.

Im Falle der Vergabe in Pauschalen oder auch Teilpauschalen sind nachträgliche Mehrforderungen auf Grund von Mengenüberschreitungen in Bezug auf das der Pauschale zugrundeliegende Mengengerüst ausgeschlossen.

Mehrforderungen auf Grund von Mengenüberschreitungen sind nur bei Änderungen der Baukubatur oder des Raumkonzeptes durch den AG zulässig. In diesem Fall werden jedoch etwaige Minderleistungen gegengerechnet. Hinsichtlich Mehrforderungen aus Erschwernissen oder Änderung der Qualität einzelner Leistungen wird auf Pkt. 0015160 Z verwiesen.

001102C Z Beauftragung durch Angebotsannahme

Der Bieter wird darauf hingewiesen, dass sein Angebot verbindlich ist. Eine Beauftragung erfolgt durch ein einfaches Schreiben des Auftraggebers, mittels dem die Annahme des Angebotes, ergänzt durch ein schriftliches und beiderseits unterfertigtes Verhandlungsprotokoll, unter Beilage des Auftragsleistungsverzeichnisses bestätigt wird.

Der AN nimmt zur Kenntnis, daß das Auftragsleistungsverzeichnis hinsichtlich Mengen und Positionen vom Angebot abweichen kann.

Sollte der Bieter sein Angebot während der Zuschlagsfrist zurückziehen, hält der Bieter den Ausschreiber hinsichtlich aus diesem Umstand resultierender Kosten und Mehraufwände schadlos. Als Billigstbieter bedeutet das insbesondere die Bezahlung der Kostendifferenz zum nächst gereihten.

001102D Z ÖNORM A 2050 / Widerruf

Zur ÖNORM A 2050 in der Fassung vom 01-11-2006 wird ergänzend vereinbart, dass ein möglicher sachlicher Grund zum Widerruf der Ausschreibung oder Teilen der Ausschreibung die Einhaltung der förderbaren Obergrenzen gemäß WWFSG 1989 ist. Dabei ist zu beachten, dass die Einhaltung der förderbaren Obergrenzen sich für die Summe der einzeln ausgeschriebenen Gewerke oder Leistungen ergeben muss.

Ein entsprechender Widerruf kann einzelne oder mehrere Gewerke oder Leistungen betreffen. Die gegebenenfalls betroffenen Bieter werden diesbezüglich schriftlich verständigt.

001102E Z Leistungsumfang / Leistungsziel

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuändern. Der AG hat bei Erstellung dieses Leistungsverzeichnisses z.B. den derzeit möglichen Umfang der zu sanierenden Wohnungen berücksichtigt. Erklärtes Leistungsziel des AG ist jedoch das Maximum der vorhandenen Wohnungen zu sanieren. Der AN anerkennt das Leistungsziel und erklärt auch seine Leistungsbereitschaft dazu. Der AN wird diese Änderungen anerkennen und wird diese zur Erreichung des Leistungszieles zu den Bedingungen des Hauptauftrages erbringen. Die angebotenen, bzw. verhandelten Einheitspreise, Nachlässe und Skonti bleiben somit unverändert gültig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten Anspruch auf Entschädigungen, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn oder Nachteilsabgeltung.

001103

Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt:

Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgültig unterfertigt abzugeben. Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu zählt auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsätzlich 14 Tage vor Ende der Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|------------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

001103A Z Datenträgeraustausch

Ein Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2063 ist zulässig, wenn der Bieter vom Ausschreiber einen Datenträger mit dem Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis erhalten hat.

Macht der Bieter von der Möglichkeit der Abgabe eines Datenträgers Gebrauch, ist die Abgabe eines eigenen automationsunterstützt und rechtsgültig unterfertigten Leistungsverzeichnisses des Bieters anstelle des auf den Vordrucken des Ausschreibers erstellten Angebotes zulässig. Der Mindestinhalt des gedruckten Angebotsleistungsverzeichnisses muss den Bestimmungen der ÖNORM B 2063 entsprechen.

Der Datenträger wird vom Ausschreiber eingelesen. Bei Widersprüchen oder Unklarheiten, einschließlich technischer Probleme beim Einlesen des Datenträgers wird vereinbart:

-Das Angebot wird vorläufig auf Grund des abgegebenen schriftlichen Leistungsverzeichnisses protokolliert.

-Der fehlerhafte oder unlesbare Datenträger wird vom Bieter innerhalb einer vom Ausschreiber festgesetzten, angemessenen Frist durch einen mangelfreien ersetzt.

-Gelingt es dem Bieter nicht, einen dem gedruckten Angebot entsprechenden mangelfreien Datenträger fristgerecht vorzulegen, der den Bestimmungen der ÖNORM B 2063 entspricht und auch tatsächlich vom Ausschreiber eingelesen werden kann, ist der Ausschreiber zu einer ersatzweisen Behebung dieses Mangels auf Kosten des Bieters berechtigt.

Hat der Bieter sein Angebot auf dem Vordruck des Ausschreibers abgegeben, ist die Abgabe eines Datenträgers nicht erforderlich.

001103E Z Vordrucke als Kurz-LV verbindlich

Die Abgabe nur eines Datenträgers in Verbindung mit einem Leer-LV, in dem nur die Gesamtsumme angegeben ist, ist ausdrücklich nicht ausreichend. Solche Angebote werden ausgeschlossen.

Es ist entweder ein vollständig ausgepreistes Leistungsverzeichnis auf den Ausschreiberunterlagen (Lang-LV oder ein Kurz-LV, welches alle Einheitspreise enthält in Verbindung mit einem Datenträger abzugeben

001104 Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger Bestimmungen in der ÖNORM als vollständig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthält:

001104A Z Vollständigkeit des Angebotes

Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im Leistungsverzeichnis und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot.

001106 Bei rechnerisch fehlerhaften Angeboten, die nach rechtlichen oder sonstigen Bestimmungen berichtigt wurden, wird wie folgt vorgegangen:

001106B Z Vorbehalt Ausscheidung Rechenfehler

Der AG behält sich das Recht vor, ein Angebot auszuschneiden, wenn die Summe der Berichtigungen - erhöhend oder vermindern - 2% oder mehr des ursprünglichen Gesamtpreises (ohne Umsatzsteuer) beträgt.

001107 Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart:

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |
| PVZZ | | | | | | |
| | | | | | LB-HB17,200504 | Preisangaben in EUR |

001107A Z Einheitspreisanteile, Korrektur

Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch für Einheitspreise.

Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene Preisanteil größer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Höhe des Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null.

Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder Einheitspreisanteil mit der Hälfte des Einheitspreises angesetzt.

Liegt die Summe der Einheitspreisanteile über oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur der Preisaufgliederung gemäß ÖNORM.

001108 Für Nachlässe oder Aufschläge gilt:**001108A Nachlässe Aufschläge ÖNORM**

Es gelten die Regeln der ÖNORM B 2063.

001108D Z Skonti ohne Zahlungsfrist als Nachlass

Ohne Zahlungsfrist angebotene Skonti gelten als unbedingte Preisnachlässe.

001108E Z Nachlässe/Aufschläge bedingungslos

Nachlässe oder Aufschläge, die an Bedingungen geknüpft sind, gelten nur dann als angeboten, wenn die Bedingungen eindeutig und unmissverständlich aus einem Begleitschreiben zum Angebot hervorgehen und diese daher bei der Angebotseröffnung protokolliert werden können und den Vorbemerkungen, Förderungsrichtlinien und ÖNormen nicht widersprechen. Eine nachträgliche schriftliche Aufklärung zu unklaren bedingten Nachlässen oder Aufschlägen ist zulässig.

001108F Z Widerspruch zu Vorbemerkungen

Bedingungen oder Vorbehalte, auch allgemeine Geschäftsbedingungen des Anbieters, die im Widerspruch zum LV oder zu den Vorbemerkungen stehen, verhindern einen Vergleich der Angebote und sind somit unwirksam. Dies gilt nicht nur im Rahmen der Angebotslegung, sondern im Falle eines Zuschlages auch für die gesamte Abwicklung: Auf Rechnungen oder im Schriftverkehr enthaltene abweichende Geschäftsbedingungen etc. sind ungültig, auch wenn diese im Zuge der Abwicklung unwidersprochen bleiben.

001109 Alternativangebote sind als solche zu kennzeichnen und in einer eigenen Ausarbeitung einzureichen. Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichende Geschäftsbedingungen oder Vertragsbedingungen des Bieters, die auf etwaigen Geschäftspapieren oder standardisierten Beilagen des Bieters aufscheinen, dürfen nur im Rahmen eines Alternativangebotes verwendet werden.**001109A Z Alternativangebot Gleichwertigkeit**

Hinsichtlich des Nachweises der Gleichwertigkeit von Alternativangeboten gilt: Qualitative und förderungsrechtliche Ziele der Sanierung. Das alternativ angebotene Produkt muss hinsichtlich der Qualität, der Haltbarkeit, der Erhaltungskosten, gegebenenfalls der Verfügbarkeit von Ersatzteilen auf die Lebensdauer des Projektes nachgewiesen werden.

001111 Zum Nachweis der Befugnis werden verlangt.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

| | | | | | | |
|---------|---|---|--|--|--|--|
| 001111A | | Nachw.Befugnis/Berechtigung | | | | |
| | | Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis. | | | | |
| 001112 | | Zum Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit werden verlangt: | | | | |
| 001112A | Z | LA Finanzamt | | | | |
| | | Letztgültige Lastschriftanzeige des Finanzamtes. | | | | |
| 001112B | Z | Konto SVA | | | | |
| | | Letztgültiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen für Sozialbeiträge. | | | | |
| 001112C | Z | Nachweis Kommunalsteuer | | | | |
| | | Nachweis der Begleichung der Kommunalsteuer und ähnlicher Abgaben. | | | | |
| 001112D | | Zahl der Dienstnehmer | | | | |
| | | Angaben über die Anzahl beschäftigter Dienstnehmer. | | | | |
| 001112F | | Bankauskünfte | | | | |
| | | Bonitätsauskünfte der Hausbank oder von unabhängigen Wirtschaftsauskunftsunternehmen. | | | | |
| 001112G | | Umsatz gesamt | | | | |
| | | Angaben über den Gesamtumsatz in den letzten drei Geschäftsjahren. | | | | |
| 001112H | | Umsatz spartenspezifisch | | | | |
| | | Angabe des spartenspezifischen Umsatzes (im Hinblick auf den Angebotsgegenstand) der letzten drei Jahre. | | | | |
| 001113 | | Zum Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit werden verlangt: | | | | |
| 001113B | Z | Referenzliste | | | | |
| | | Referenzliste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen, über deren Ausführung mit Angabe des Ortes, der Zeit und des Wertes der Leistungserfüllung sowie der Auftraggeber; sofern davon Leistungen in Arbeitsgemeinschaft erbracht wurden, ist der Anteil des Unternehmers an der Leistungserbringung anzugeben. | | | | |
| 001113C | | Technische Ausstattung | | | | |
| | | Angaben über die technische Ausstattung, wie Betriebsanlagen, Geräte, Maschinen, über die der Unternehmer verfügt oder bei der Leistung verfügen wird. | | | | |
| 001113D | | Personelle Ausstattung | | | | |
| | | Angaben über die personelle Ausstattung, über die der Unternehmer bei der Ausführung der Leistung verfügen wird. | | | | |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|------------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

001113F Z Muster/Dokumentation

Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Produkte.

001114 Zum Nachweis beziehungsweise zur Beurteilung der Zuverlässigkeit werden verlangt.

001114B Erklärung des Unternehmers

Erklärung des Unternehmers, in welcher er ausdrücklich seine Zuverlässigkeit, das Nichtzutreffen eines laufenden Insolvenzverfahrens sowie seine strafrechtliche und arbeitsrechtliche Unbescholtenheit bestätigt.

001115 Ergänzende Bestimmungen zu den geforderten Nachweisen:

001115D Z Eignungsnachweise durch ANKÖ zulässig

Die geforderten Eignungsnachweise können auch durch eine aktualisierte Eintragung in den Auftragnehmerkataster Österreich (ANKÖ) erbracht werden

001115E Z Zusätzliche Nachweise

Der AG behält sich das Recht vor, im Zuge der Vergabeverhandlungen vom AN weitere Nachweise, die für eine Beurteilung der wirtschaftlichen, personellen und technischen Eignung erforderlich erscheinen, zu verlangen. Der AN wird diese in einer angemessenen Frist nachbringen.

001115F Z Zeitpunkt Nachweise

Die vor angeführten Nachweise müssen erst zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe bzw. innerhalb einer Frist von 10 AT nach Aufforderung durch den AG vorgelegt werden. Kann der Bieter diesen Nachweis innerhalb der o.a. Frist nicht erbringen, kann der AG von einer eventuell erfolgten Beauftragung kostenlos zurücktreten, AN wird dies klag- und streitlos akzeptieren. Sollte sich herausstellen, dass der AN bei Angebotslegung schon nicht in der Lage war, die o.a. Nachweise erbringen zu können, wird er den AG für seinen verlorenen Aufwand entschädigen.

Im Rahmen des Bauablaufes kann der AG auf aktualisierte Nachweise gemäß den Fristen wie vor bestehen. Werden die Nachweise nicht fristgerecht vorgelegt, können Zahlungen zu Lasten des AN so lange auf ein Treuhandkonto geleistet werden, bis diese vorliegen bzw. werden Zahlungen schuldbefreiend nach Angaben des AN an Finanzämter oder Sozialversicherungsträger geleistet.

001115H Z Nachweis Kalkulationsblätter

Die Kalkulationsblätter K 3 bis K 7 gem. ÖNORM B 2061, Ausgabe 1999-09-01 sind auf Verlangen des AG beizubringen.

001117 Für den Fall, dass der Bieter während der Zuschlagsfrist von seinem Angebot zurücktritt, wird vereinbart:

001117B Z Aufwand AG / Prüforgane

Tritt der AN während der Vergabefrist von seinem Angebot zurück, so wird der AN dem AG sämtliche Kosten für die Prüfung des Angebotes, die Bewertung für den Vergabevorschlag und die Vergabeverhandlungen nach Zeitaufwand ersetzen. Dies gilt ebenso für den Zeitaufwand der seitens

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

des AG beauftragen Prüforgane. Sollte der Bestbieter den Zuschlag nicht annehmen, hat er dem Auftraggeber die Preisdifferenz zum Nächstgereihten zu ersetzen.

001118 Für die Rückgabe von Unterlagen wird vereinbart:

001118B Z Besondere Ausarbeitungen Bieter

Besondere Ausarbeitungen des Bieters, die nicht vergütet wurden, werden nur dann auf Verlangen zurückgestellt, wenn dies vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich vorbehalten wurde.

001120 Bietergemeinschaften haben vor Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, die dem Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung schuldet.

001120A Z Bietergemeinschaft offenes Verfahren

Bietergemeinschaften haben bereits mit dem Angebot eine Erklärung abzugeben, dass sie im Auftragsfalle die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen werden.

001124 Die Wahl des Angebotes für den Zuschlag erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:

001124F Z Zuschlagskriterium

Zuschlagskriterium ist der Bestpreis, ermittelt aus den angebotenen Einheitspreisen, den Massen gemäß Auftragsleistungsverzeichnis und preisbildenden Faktoren aus den Vergabeverhandlungsprotokollen. Das Auftragsleistungsverzeichnis kann vom vorliegenden Verzeichnis hinsichtlich Positionen und Mengen abweichen.

001150 In Umsetzung der Bestimmungen des Baukoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan).

001150A Z Sicherheit und Gesundheitsschutz

Maßnahmen im SiGe-Plan verbindlich:

Im SiGe-Plan sind die vom Planungskordinator koordinierten gemeinsamen Einrichtungen und Maßnahmen festgelegt sowie die Einteilung der Arbeiten, welche gleichzeitig oder nacheinander durchgeführt werden, die voraussichtliche Dauer für die Durchführung dieser Maßnahmen sowie Maßnahmen bezüglich der Arbeiten, die mit besonderen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer verbunden sind. Aus dem SiGe-Plan ist auch ersichtlich, welches Gewerk mit der Durchführung der einzelnen Maßnahmen beauftragt wird.

Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berücksichtigen.

Kalkulationsgrundlage:

Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan durchzuführen hat, sind - soweit das Leistungsverzeichnis dafür keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im Einzelnen enthält - in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

einkalkuliert sind.

Rahmentermine, Ausführungsfristen:

Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermine sind für das Angebot verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausführenden Firmen festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind einkalkuliert und werden nicht gesondert abgerechnet.

Bei Änderungen der Rahmentermine (z.B. bei erforderlichen Änderungen des SiGe-Planes) werden etwaige Mehr- oder Minderkosten unter Beachtung des Verursacherprinzips in Übereinstimmung mit den vereinbarten Vertragsgrundlagen geregelt.

0012 Z Umstände der Leistungserbringung

Ständige Vertragsbestimmung:

Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände beziehungsweise besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung.

001201 Termine:**001201A Z Leistungstermine**

Frühestmöglicher Arbeitsbeginn: 3 Monate nach Angebotseröffnung
Verbindlicher Fertigstellungstermin: Ab Baubeginn 10 Monate

001201D Z Bauzeitenplan, Bauzeit

Der Bieter erklärt sich bereit, nach erfolgter Vergabe zusammen mit dem Auftraggeber und Vertretern anderer Gewerke einen für ihn verbindlichen Bauzeitenplan zu erstellen. Dieser Bauzeitplan ist vom AN zu unterzeichnen und bildet einen integrierenden Bestandteil des Auftrages. Grundlage sind die vom Auftraggeber getätigten Vorarbeiten sowie die geplante Bauzeit.

Dabei können auf Betriebsurlaube nur in dem Maße Rücksicht genommen werden, dass für andere Professionisten und dadurch für den gesamten Baufortschritt keine Verzögerungen entstehen.

Die enthaltenen Zwischentermine und die Fertigstellungstermine sind verbindlich und jeder für sich pönalisiert. Sollten sich während der Bauausführung Änderungen im Bauzeitenplan ergeben, so hat der AN den AG im Zuge der Baubesprechungen bzw. schriftlich auf Änderungen aufmerksam zu machen. Ansonsten werden Pönalen von den gemäß Bauzeitenplan vorgegebenen Terminen berechnet.

Neben den Pönalen zahlt der AN nach Aufforderung und gegen Nachweis auch Kosten für Leistungen, die durch den Verzug entstehen: Stehzeiten anderer Professionisten, Mehraufwand der ÖBA, Verluste und Mehraufwand des AG.

Der AG ist berechtigt, im Falle eines Verzuges eines AN, der den Gesamtfertigstellungstermin gefährdet bzw. bei einer Überschreitung von mehr als zehn AT zu Lasten des AN eine

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|------------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Ersatzvornahme an eine Firma seiner (AG) Wahl zu beauftragen. Dies gilt auch dann, wenn absehbar ist bzw. der AG vermutet, dass der AN einen Termin nicht einhalten wird.

001201E Z Prüfpflicht AN, Naturmaße

Der AN hat Vorgewerke hinsichtlich termingerechter Erbringung von Vorleistungen und Qualität zu prüfen und die ÖBA rechtzeitig über Probleme zu informieren. Diese Prüfpflicht gilt auch für Werkzeugzeichnungen betreffend Anschlüsse und Vorleistungen.

Jedenfalls sind vor Beginn von Fertigungen und Arbeiten rechtzeitig Naturmaße zu nehmen.

001201F Z Unterbrechungen

Streitfälle berechtigen den AN nicht, die Leistungen einzustellen oder zu verzögern.

001202 Auf folgende einzukalkulierende Umstände der Leistungserbringung wird aufmerksam gemacht:**001202A Z Örtliche Besonderheiten**

Eine Baustellenbesichtigung ist unumgänglich. Der AN bestätigt mit der Abgabe des Angebotes, dass er diese Möglichkeit wahrgenommen hat.

Der AN bestätigt mit der Abgabe des Angebotes, dass er der Verpflichtung nachgekommen ist, sich über die örtlichen Besonderheiten im Rahmen einer Besichtigung der Baustelle / des gegenständlichen Bauvorhabens informiert hat.

001202B Z Bewohnte Häuser

Da die Wohnungsanlage während der gesamten Bauzeit bewohnt ist, sind besondere Vorkehrungen zur Rücksichtnahme auf diese Situation zu treffen. Die daraus entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Insbesondere sind die Gerüste, Materialien, Bauhöfen, Schuttmulden etc. ausreichend zu beleuchten, staubdicht abzudecken, die Baustelle den Erfordernissen entsprechend zu säubern etc. Vor Betriebsurlauben oder längeren Bauunterbrechungen ist die Baustelle gemäß den Angaben der örtlichen Bauaufsicht zu räumen. (Schuttmulden etc.)

Sämtliche Sicherheitseinrichtungen müssen nicht nur die in der Regel baustellenunerfahrenen Mieter schützen, sondern vor allem auch Kindern und Älteren oder gebrechlichen Bewohnern gerecht ausgeführt sein.

Weiter ist einzuhalten Paragraph 106a der Bauordnung für Wien.

001202C Z Benützung Grundstücke / Schäden

Kommt es im Rahmen der Bauführung an Nachbargebäuden, auf Nachbargrundstücken oder am öffentlichen Gut, an Bäumen oder an abgestellten PKW etc. zu Schäden, haftet der AN, sofern er Verursacher ist.

Für Benützungen hat der AN selbst die Zustimmung der betreffenden Grundstückseigentümer einzuholen.

Der Bieter verpflichtet sich, den AG im Falle einer solchen Inanspruchnahme oder Beschädigung ohne besondere Vergütung schad- und klaglos zu halten.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

001202F Z Werkpläne

Vom AN sind über die vom Architekten geforderten Punkte Werkzeichnungen (Ausführungs-, Montagepläne, Stückzeichnungen, Detail- und Anschlusspläne etc.) anzufertigen. Vom Architekten werden hierzu Prinzipzeichnungen angefertigt, die als Grundlage für den AN die wesentlichen optischen und funktionellen Merkmale festlegen. Die Werkpläne sind mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf zu erstellen und dem Architekten zur formellen Abstimmung und Freigabe vorzulegen. Dabei angeordnete Änderungen und Korrekturen sind vom AN umgehend und kostenfrei vorzunehmen.

Die Abstimmung durch den Architekten benötigt grundsätzlich 1 Woche ab Planeingang und wird durch Korrekturen/Änderungen verlängert. Der Vermerk bezieht sich jedoch nur auf die Übereinstimmung mit den Intentionen des Architekten und entbindet den AN weder von der Haftung für die Richtigkeit seiner Ausführung noch von seiner Wampflicht.

001202G Z Sonderwünsche

Sonderwünsche, insbesondere auch in bewohnten Wohnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Leistungsverzeichnisse noch nicht bekannt waren, sind zu den Bedingungen des Hauptauftrages auszuführen.

Die entsprechenden Kosten sind vor Beauftragung anhand von Vorabrechnungsunterlagen zu ermitteln und dem AG zur Freigabe vorzulegen.

Aufpreise für Sonderwünsche hinsichtlich der Ausstattung, die vom Leistungsumfang nicht in Deckung mit den Förderungsrichtlinien zu bringen sind, sind direkt dem Nutzer zu verrechnen, die förderungsrechtliche Standardausstattung ist dem AG in Rechnung zu stellen.

Die Verrechnung ist vorab mit der ÖBA zu akkordieren.

0013 Zusammenfassende Beschreibung der Leistung

001300 In der Folge sind die zu erbringenden Leistungen mit ihren Hauptmerkmalen ohne Anspruch auf Vollständigkeit gewerksweise beschrieben.

001300A Z Baumeisterarbeiten

- Mauerwerkstrockenlegung der Aussenwände mittels Injektagen und Vortrocknung bzw. auch Nachrocknung
- Errichtung von Räumen für eine Waschküche und einer Fernwärmeübergabestation
- Diverse bauliche Änderungen in den Bestandsgeschossen zufolge durchgreifender Sanierung von Wohnungen (keine Wohnungszusammenlegung)
- Deckendurchbrüche für Installationsschächte
- Maurer-u. Verputzarbeiten im Zuge eines Austausches der hofseitigen Fenster (strassenseitige Kastenfenster werden saniert)
- Abbruch sämtlicher bestehender gemauerter Kellertrennwände
- Verstärkung der Dippelbaumdecke ü.3.OG (oberste Geschossdecke) mit schubfest angeschossenem Aufbeton (Holzverbunddecke)
- Abbruch des Dachstuhls und Abdichtungsprovisorium für den Dachgeschossausbau (Stahl-Holz-Konstruktion)
- Diverse Stahlbeton- und Mauerwerksarbeiten im Zuge des Dachgeschossausbaues
- Vollwärmeschutzfassade an allen Fassadenflächen

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W | |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|--|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis | |
| PVZZ | | | | | | | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

- Betonpflaster auf Rollierung im Keller

AUFZUG: -Aufzugsschachtgrube mit aufgesetzten Brüstungen in Stahlbetonbauweise. Auf den Brüstungen wird eine Stahlkonstruktion aufgesetzt. Die Aufzugsvorplätze werden als Stahlbetonplatten zwischen den begrenzenden Stahlträgern der Schachtkonstruktion gebildet.

SONSTIGES: Generell- mit Ausnahme etwaiger erhaltungswürdiger Altparkettflächen- Abbruch der bestehenden Fußbodenkonstruktionen und Herstellen neuer Fußbodenaufbauten , Innenverputz sowohl als Neuputz als auch als Sanierung von Altputz -Diverse Abdichtungsarbeiten und Abdichtungsprovisorien , -Bodenkanalisation, -diverse Erd-u.Abbrucharbeiten etc.

FUSSBÖDEN: Estriche sind grundsätzlich nur für verfliese Flächen vorgesehen (Bäder, WC's, Küchen, Vorräume, öffentliche Bereiche). Alle anderen Flächen erhalten einen Trockenunterbau (nicht Gegenstand der Baumeisterarbeiten).

001300B Z Schwarzdecker- Dachdecker- und Spenglerarb.

- Terrassenabdichtungen bis zum Endbelag mit Riffeldielen (Leistung Zimmerer)
- Dachdeckung der Steildächer mit Faserzement-Platten (Rhombus-Schablonen).
- Deckung der Flachdachflächen (Neigung 2°) mit Spezialabdichtungsbahnen
- Spenglermäßige Einfassungen im Zuge der Dachdeckerarbeiten und Blechdächer - Hängerinnen.
- Instandsetzung bzw. Erneuerung der Fassadenverblechung der Strassenfassade
- Instandsetzung bzw. Erneuerung der Verblechung des Zwiebelturms
- Lichtkuppel Als BRE und gleichzeitiger Rauchfangkehrerzustieg.

Die Hoffassade erhält neue Sohlbänke als Leistung des Gewerks Holz-ALU-Fenster.

001300C Z Fliesenlegerarbeiten

- Wand-und Bodenverfliesung von Nassräumen, Küchen und Vorräumen - Bodenverfliesung der öffentlichen Gänge und des Hauseinganges.

001300D Z Natursteinarbeiten

- Herstellen neuer Stufen
- Reinigen der bestehenden Stiege durch Sandstrahlen oder waschen und bürsten
- Instandsetzungen mit Vierungen

001300E Z Schlosserarbeiten

- Stahltüren mit oder ohne Brandschutzfunktion - Geländer für Terrassen,
- Handläufe
- Stahlkonstruktion und Einhausung des im Hof frei stehenden Aufzugsschachtes mit Paneelen
- Vorgehängte Verglasung mit offenbaren Elementen bei den Zugangsflächen zum Aufzug
- Unterkonstruktion für einen trockenbaumäßig eingehausten Installationsschacht in der Stiegenspindel
- Rauchfangkehrerstege einschließlich zugehöriger fixer und mobiler Leitern und Treppen.
- Zentralschließanlage - Hausbriefachanlage - Kellertrennwände mit Fertigsystem - Diverse Gewichtsschlosserarbeiten etc.

001300F Z Konstruktiver Stahlbau

- Räumliche 2-geschossige Stahlrahmenkonstruktion für den Dachgeschossneubau
- Stahlkonstruktion für einen im Hof freistehenden Aufzugsschacht

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|------------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

001300H Z Zimmererarbeiten

- Neuer Dachstuhl in Verbindung mit der primären Stahlkonstruktion
- Instandsetzung und teilweise Auswechslung der Zwiebelturmkonstruktion
- Dachaufsatzkonstruktionen im Bereich der Dachdurchführung von I-Schächten.
- Holzbalkendecken in Verbindung mit der primären Stahlkonstruktion - Zwischendecken aus Massivholzplatten (KLH-Platten) einschließlich Tragsystem aus Brettschichtholzträgern-u. Stützen
- Dachflächenfenster einschl. Zubehör
- Terrassenbeläge(Riffeldielen)

001300I Z Bautischlerarbeiten

- Wohnungseingangstüren und Innentüren (Zarge + Türblatt)
- Instandsetzen des Hauseingangs, Instandsetzen sowie Ausbauen und an neuer Stelle Wiedereinbau des Windfangs
- Instandsetzung von Wohnungseingangstüren und Innentüren einschl. Tausch der Beschläge
- Maisonettenstiegen einschl. Holzgeländer
- Türschwellen

001300J Z Sanierung von Kastenfenstern

- Durchgreifende Instandsetzung der strassenseitigen Kastenfenster einschl. Erneuerung nicht mehr instandsetzbarer Teile.

001300K Z Holzfußböden

- Fertigparkett auf Trockenunterbau einschließlich Sockelleisten, in Zimmern und Galerien.
- Trockenunterbau

001300L Z Trockenbauarbeiten

- Wohnungstrennwände - Zwischenwände - Deckenuntersichten - abgehängte Decken - Vorsatzschalen - Dachschrägenverkleidungen F60 - Schachtwände F90 - diverse Rohrverkleidungen etc.

001300M Z Maler-und Anstreicherarbeiten

- Wand-und Deckenmalerei mit weißer Innendispersion - Holzanstrich auf profilierten, tischlermäßig instandgesetzten Türen
- Metallanstrich auf Geländern innen und außen - Metallanstrich auf Aufzugsportalen und Stahltüren

001300P Z Fenster und Fenstertüren aus Holz-ALU

- Fenster und Fenstertüren sowie Terrassenschiebetüren in Holz-Alubauweise. - Innenfensterbänke aus beschichtetem Holz. - Außenfensterbänke aus Aluminium.

001300Q Z Aufzug

- Maschinenraumloser Seil-Personenaufzug mit 6 Halte-bzw. Ladestellen.

001300R Z Elektroinstallationen

Lt. eigener technischer Beschreibung

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

001300S Z Heizung, Lüftung, Sanitär

Lt. eigener technischer Beschreibung

0014 Z Allgemeine Vertragsbestimmungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner ergeben sich aus sämtlichen dem Vertragsabschluss zu Grunde gelegten Unterlagen.

001401 Als Vertragsgrundlage werden folgende ÖNORMEN vereinbart.

001401B Z Vertragsgrundlage ÖNORMEN/eingeschränkt

Die ÖNORM B 2110, Abschnitt 5 sowie alle dort angeführten Vertragsnormen gelten insoweit, als sie nicht ganz oder teilweise im Widerspruch zu den hier angeführten Allgemeinen Bestimmungen bzw. den Positionstexten des LV stehen.

001401C Z Fassung ÖNORM

Wenn nicht anders angegeben, gelten alle ÖNORMEN oder gesetzliche Vorschriften zum Zeitpunkt "ein Monat vor Angebotsabgabe".

001401D Z Ergänzungen ÖNORM B 2110

Weiter gelten die ÖNORM B 2110, Ausgabe 2009, Abschnitt 6-12 sofern nicht in den Vorbemerkungen Abweichendes festgehalten wird.

Besonders gilt zu

Abschnitt 6:

Die Prüf- und Warnpflicht gilt auch für die Angebotsunterlagen

Abschnitt 7:

Jegliche Änderung des Leistungsumfanges zur Erreichung des Leistungszieles wird der AN zu den Bedingungen des Hauptauftrages erbringen.

Die Mitteilungspflichten sind jedenfalls schriftlich zu erfüllen, auch bei offensichtlichen Ansprüchen, ansonsten verfällt der Anspruch. Anpassungen der Leistungsfristen können nur geltend gemacht werden, wenn diese im Rahmen der Bekanntgabe der Leistungsänderung angemeldet werden.

Ansonsten gilt, dass die Leistungsänderung

001402 Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als:

001402A Z Ergänzungen

LGBI.Nr.20/1991 i.d.F. LGBI.Nr.98/2001-WWFSG 1989

001404 Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Gültigkeit hatte; bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

001404A Bestimmungen EVU

Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Elektroversorgungsunternehmens: **WIEN STROM**

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

- 001404B Bestimmungen Wasserversorgung**
Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmens: **MA 31**
- 001404C Bestimmungen Abwasserentsorgung**
Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Abwasserentsorgungsunternehmens: **MA 30**
- 001404D Bestimmungen Gasversorgung**
Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Gasversorgungsunternehmens: **WIEN-GAS**
- 001404E Bestimmungen Fernwärme**
Geschäftsbedingungen des örtlich zuständigen Fernwärmeversorgungsunternehmens:
FERNWÄRME WIEN
- 001404F Z Bestimm. WWFSG und Wohnfonds Wien**
Der Bieter erklärt hiermit rechtsverbindlich, sowohl die Bestimmungen des Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes als auch die Richtlinien des Wohnfonds Wien anzuerkennen.
- 001404G Z Wiener Baumschutzgesetz**
Der Erlass Nr. 10/83 der Magistratsdirektion der Stadt Wien betreffend den Schutz der Bäume bei Bauarbeiten sowie das Fällen von Bäumen bei Bauvorhaben sind einzuhalten. Ebenso sind die Richtlinien für die Anlage von Straßen RAS-LP 4 sowie die Bestimmungen der DIN 18920 zu berücksichtigen.

Für Schäden durch Nichteinhaltung dieser Bestimmungen leistet der Auftragnehmer vollen Kostenersatz.
- 001404H Z Besondere Bestimmungen BDA**
Der Bieter erklärt hiermit rechtsverbindlich sowohl die allgemeinen als auch die bescheidmäßigen Bestimmungen des Bundesdenkmalamtes zu anerkennen. Er ist verpflichtet, diese Bestimmungen sowohl in technischer als auch in formaler Hinsicht bei der Ausführung der Arbeiten zu berücksichtigen.
- 001404I Z Bauphysik**
Sämtliche bauphysikalischen Bestimmungen sind einzuhalten; insbesondere hinsichtlich Schall-, Wärme- und Sonnenschutz.
- 0014060 Z Technische Spezifikationen Gleichwertigkeit**
Jede Bezugnahme auf bestimmte Technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige Technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|------------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

0014070 Z Raumböhen/Geschosse

Wenn nicht anders angegeben oder ausgeschrieben, gelten die angebotenen Preise hinsichtlich der Erbringung ohne Unterschied des Erbringungsortes vor Ort (z.B. Geschosse, bewohnte Wohnung, Stiegenhaus etc.) oder der Raumböhen.

Die in den standardisierten Texten der LB-H vorgesehenen Aufzahlungen bei Überschreitung bestimmter Höhen, auf die sich die Texte beziehen, gelten nur dann, wenn die hierfür vorgesehenen Aufzahlungspositionen auch tatsächlich Bestandteil des Projektleistungsverzeichnisses sind. Alle anderen Bestimmungen in Positionstexten oder ständigen Vorbemerkungen, welche sich auf Aufzahlungen bei Überschreitung bestimmter Geschosshöhen (z.B. 3,20 m1) beziehen, werden hiemit vorrangig außer Kraft gesetzt.

Die Geschosshöhen sind aus den Plänen, welche beim Ausschreiber zur Einsichtnahme aufliegen und auf Verlangen des Bieters per elektronischer Datenübermittlung oder gegen Kostenersatz auch als Plandruck erhältlich sind, ersichtlich und deren Auswirkung auf die Kosten daher kalkulierbar.

0014080 Z Schutz anderer Bauteile

Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, ist das Schützen anderer Bauteile bzw. fremder Gewerke vor Beschädigung und Verschmutzung durch eigene Arbeiten durch geeignete Maßnahmen wie Abdecken, Abkleben usw. mit den Einheitspreisen abgegolten. Beispielhaft - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - werden hiezu aufgezählt: Fenster und Türen (Verputzarbeiten), bestehende Fußböden (generell), aufrechte Versorgungsleitungen etc.

Für Schäden aus der Nichtbefolgung dieser Auflage wird der Verursacher haftbar gemacht

0014100 Z Gerüste

Soweit nicht dafür entsprechende Positionen im LV vorgesehen sind, sind sämtliche für die eigenen Arbeiten benötigten Gerüste und Hilfsgerüste in die Einheitspreise einzurechnen. Die Positionen des Projektleistungsverzeichnisses beziehen sich ausdrücklich nur auf bestimmte Arbeiten. Diese sind im wesentlichen: - Verputz- und Handwerkerarbeiten auf Fassaden - Verputzarbeiten an der obersten Geschosdecke im Stiegenhaus

Keinesfalls jedoch Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Beton- u. Stahlbetonarbeiten sowie alle anderen Verputzarbeiten, gleichgültig, an welchen Bauteilen diese stattfinden.

Schutzgerüste im Zuge des Fortschreitens des Rohbaus werden ebenfalls nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fassadengerüste werden erst ab dem Zeitpunkt vergütet, ab dem sie in Verbindung mit dem Dachschutzgerüst als Schutzgerüst für die Herstellung der Dachkonstruktion notwendig sind. Die Standzeit des Gerüsts ermittelt sich aus den planmäßig vorgesehenen Zeiten für die Verputz- und Handwerkerarbeiten an den Fassaden.

Textstellen in den einzelnen Leistungsgruppen vorgeordneten ständigen Vertragsbestimmungen gelten nicht als Position im Sinne des 1. Absatzes. Aus diesem Titel kann daher keinesfalls die gesonderte Abgeltung von Gerüstarbeiten - sei es durch die Inanspruchnahme im LV enthaltener Positionen oder durch Nachtragsangebote - verlangt werden.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|------------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

0014120 Z Durchführung und Reihenfolge von Arbeiten

Generell kann der AN - was andere Gewerke betrifft - von einem organisierten, dem Stand der Technik entsprechenden Bauablauf ausgehen. Andererseits geht auch der AG - was das Gewerk jedes einzelnen AN betrifft - von einer dem Stand der Technik entsprechenden Arbeitsdurchführung aus. Der den Verträgen zugrundeliegende Bauzeitplan basiert auf diesen Grundsätzen.

Jeder AN hat seine Arbeiten stets so auszuführen, daß das notwendige Ineinandergreifen aller Gewerke zum Wohle des Gesamtwerkes einwandfrei möglich ist.

Dies kann bedingen, daß bestimmte Arbeiten nicht in einem Zuge durchgeführt werden können, sondern wegen zwischenzeitlich notwendiger Arbeiten anderer Gewerke unterbrochen werden müssen und erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden können. Allerdings kann jeder AN davon ausgehen, dass dies in der entsprechend dem Bauzeitplan vorgesehenen Frist erfolgt. Längere Unterbrechungen als notwendig werden dem jeweiligen Verursacher angelastet.

Ansonsten sind alle etwaigen Erschwernisse, die sich aus der planmäßigen Reihenfolge ergeben, in die Einheitspreise einzurechnen.

0014130 Z Meterriss

Achsmarken und Höhenmarken(Meterrisse) werden vom AN-Baumeisterarbeiten hergestellt und sind von diesem in die Einheitspreise einzurechnen.

Auch die Erhaltung dieser Marken während der gesamten Bauzeit und die fallweise notwendige Wiederherstellung z.B. nach Verputzerarbeiten, Abscheren von Altfarben und Tapeten etc. obliegt dem AN-Baumeisterarbeiten und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle anderen AN können somit mit der Verfügbarkeit dieser Waagrisse rechnen.

0015 Z Besondere Bestimmungen des Auftraggebers

Ständige Vertragsbestimmungen:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen oder die hier angeführten Beilagen mit Vertragsbestimmungen des Auftraggebers gelten bei etwaigen Widersprüchen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen.

001500 Vergabe**001500A Z Zuschlagsfrist**

Die Zuschlagsfrist endet 9 Kalendermonate nach dem Tage der Angebotseröffnung. Die Gültigkeit des Angebotes ist mit dem Tage der Zuschlagsfrist (9 Kalendermonate) begrenzt.

001500B Z Leistungsumfang

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang vor und auch nach der Vergabe abzuändern. Der AN wird diese Änderungen anerkennen, die angebotenen bzw. verhandelten Einheitspreise / Nachlässe und Skonti bleiben unverändert gültig. Der AN hat aus diesem Titel keinen wie auch immer gearteten Anspruch auf Entschädigungen, auch nicht für entgangenen Gewinn.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W | |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|--|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis | |
| PVZZ | | | | | | | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

001500C Z Rechtsgültige Fertigung Ablauf

Die im Zuge der Bauwicklung erstellten Unterlagen wie z.B. Bauzeitenplan, Werk- und Polierpläne etc. unterfertigt der AN rechtsgültig. Erfolgt diese Unterfertigung nicht spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung im Nachhinein, gelten diese Unterlagen als vom AN in allen Teilen geprüft, anerkannt und rechtsverbindlich.

0015010 Z Vollständigkeit / Richtigkeit

Vollständigkeit und Richtigkeit des Angebotes:

Hinweispflicht Abgabe: Der Bieter erklärt mit der Abgabe des Angebotes, dass er das Leistungsverzeichnis aufgrund der zur Verfügung gestellten technischen Unterlagen wie Pläne, Baubeschreibung und einer örtlichen Besichtigung auf Vollständigkeit der Massen und Leistungen geprüft und dieses für richtig befunden hat. Auf die Hinweispflicht des AN bereits im Zuge der Abbotserstellung wird ausdrücklich hingewiesen: Der Anbieter ist verpflichtet, auf fachlich unrichtige oder unvollständige Leistungsbeschreibungen in einem Begleitschreiben zur Anbotslegung hinzuweisen und zwar mit Begründung. **ÄNDERUNGEN DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES SEITENS DES BIETERS SIND NICHT ZULÄSSIG.**

Angebotsprüfung/Vergabe: Nach Angebotsprüfung und vor der Auftragserteilung wird der AN gemeinsam mit dem AG das Leistungsverzeichnis prüfen. Ziel dieser Prüfung ist die Abgabe einer Erklärung des Bieters, dass das Leistungsverzeichnis in technischer Hinsicht vollständig ist, also alle Leistungen zur sach- und fachgerechten Fertigstellung des Werkes enthält.

Nachträge nur bei konzeptionellen Änderungen, Unvorhergesehenes: Nachtragsangebote sind nur hinsichtlich Änderungen der zum Zeitpunkt der Ausschreibung vorgesehenen Ausführung oder des Konzeptes bzw. aufgrund von nicht voraussehbaren Umständen möglich.

Auftragsannahme: Mit der Auftragsannahme wird die ordnungs- und normgemäße Ausführung zu den vertraglich festgelegten Preisen vereinbart. Gleichzeitig werden Preisänderungen aufgrund von Mehr- oder Minderleistungen einvernehmlich ausgeschlossen. Der AN verzichtet mit Annahme des Auftrages auf eine Anfechtung wegen Verletzung über die Hälfte des wahren Wertes.

0015020 Z Preisbasis, Festpreise

Preisbasis: Der zivilrechtliche Preis ist im Sinne der ÖNORM A 2050 ein Festpreis, Preisbasis ist der allgemeine Baubeginn, sofern dieser nicht später als neun Monate nach Angebotsabgabe erfolgt, ansonsten Angebotsabgabe zuzüglich neun Monate. Veränderliche Preise können nur zum Tragen kommen, wenn die Ursachen für die verspätete Fertigstellung nicht im Einflussbereich des Auftragnehmers liegen und kommen nur für Leistungen zur Anwendung, die nach dem Ende der Festpreisfrist erbracht werden.

Als Basis für die Preisbildung gilt das Ende der geplanten Baudauer.

Für Preisänderungen bezüglich der Deponiegebühren gelten die Angaben der MA 48.

Lohn- und Materialpreiserhöhungen, egal welcher Art, werden nur gemäß den Richtlinien der MA 25 - Referat Preisbildung - bzw. der vom Bundesministerium herausgegebenen Baukostenveränderungen (Index) berücksichtigt. Die Wahl des Berechnungsverfahrens obliegt dem AG.

Die Geltendmachung der Ansprüche aus den Baukostenveränderungen kann erst mit Legung der Schlussrechnung erfolgen, wobei für jede Abschlagsrechnung die Baukostenerhöhung getrennt

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

ermittelt wird.

Der Bieter hat bei der Festlegung der entsprechenden Abrechnungszeiträume dafür Sorge zu tragen, dass die jeweiligen Abschlagsrechnungen klar zugeordnet werden können. Versäumt er dies, werden nicht gesamtheitlich einem Erhöhungszeitraum zuordenbare Abschlagsrechnungen vom AG zugeordnet.

001503 Reinhaltung der Baustelle**001503A Z Säubern**

Der AN hat ohne gesonderte Vergütung seinen Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie Abfall, Schutt und alle seine nicht benötigten Baustoffe und Geräte von der Baustelle zu entfernen. Der AN trennt anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz und übergibt dem AG entsprechende Nachweise. Der AG kann die Bezahlung der Leistung von der Einhaltung dieser Vereinbarung abhängig machen.

Bei beengten Platzverhältnissen behält sich der AG das Recht vor, unter Berücksichtigung der Materialtrennung Sammelcontainer aufstellen zu lassen.

Der AN ist dann verpflichtet, diese Sammelcontainer zu benützen. Die Container sind unter Ausnutzung des Raumangebotes möglichst hohlraumfrei zu befüllen.

Die Entsorgungskosten werden nach dem Verursacherprinzip bzw. wenn der Verursacher nicht feststellbar ist, anteilig auf alle beteiligten Firmen aufgeteilt.

Versäumt der AN die Säuberung seines Tätigkeitsbereiches, so ist der AG berechtigt, ohne jede weitere Verständigung des AN die Reinigung zu Lasten des AN zu veranlassen.

Die Reinhaltung der Baustelle wird laufend durch die ÖBA überwacht und dokumentiert (Fotos). Die Kosten der laufenden Reinigung werden anlässlich der wöchentlichen Baubesprechung schriftlich protokolliert und laufend saldiert.

001503B Z Verpackungen AN

Sämtliche Verpackungen sind seitens des AN kostenlos zu entsorgen. Falls Verpackungen als Schutz gegen Beschädigungen ausgelegt sind, werden diese während der Bauzeit belassen und ohne Aufzahlung im Rahmen der Übergabe/Übernahme demontiert und entsorgt.

0015080 Z Nachtragskostenvoranschläge

Formales: Sämtliche Positionen von Nachtragskostenvoranschlägen sind gemäß dem LB-H unterteilt in Unterleistungsgruppen anzugeben. Die Nomenklatur hat dem System des LB-H zu entsprechen. Nachtragskostenvoranschläge, welche dieser Bestimmung nicht entsprechen, sind innerhalb von 14 Tagen richtigzustellen. Andernfalls erfolgt die Erstellung seitens der ÖBA auf Kosten des AN. Für Nachtragskostenvoranschläge gelten die Bestimmungen des Hauptangebotes und der darauf beruhenden Verträge. Nachlässe und Skonti, welche im Hauptangebot oder im Zuge von Auftragsverhandlungen gewährt wurden, gelten in weiterer Folge auch für sämtliche Nachträge. Der AN verpflichtet sich Nachtragsangebote umgehend zur Prüfung vorzulegen und die entsprechenden Arbeiten nach Beauftragung auszuführen.

Preisprüfung: Sollten im Zuge der Ausführung Nachträge (aufgrund geänderter Ausführungen) erforderlich werden, erfolgt die Preisprüfung und die Beauftragung von Nachträgen unter Vorbehalt

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|------------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

der Zustimmung des Wohnfonds Wien. AN und AG anerkennen diese eventuell seitens des Sachverständigen festgestellten angemessenen Preise und die daraus resultierende Preiskorrektur und verzichtet auf jeglichen Einspruch. Der AG ist diesbezüglich klaglos zu halten.

0015100 Z Ansprechpartner, deutsche Sprache

Eine entscheidungsbefugte Person des AN muss der deutschen Sprache (auch der technischen Begriffe) mächtig sein oder sich eines Dolmetschers bedienen, der diese Anforderungen erfüllt. Alle Nachteile infolge sprachbezogener Verständigungsschwierigkeiten gehen zu Lasten des AN.

Die Bauleiter/Partieführer/Obermonteure etc. dürfen während der gesamten Bauzeit nur mit Zustimmung der ÖBA ausgetauscht werden.

Die ÖBA hat aber jederzeit das Recht, die Ablöse des Vertreters des AN ohne Angabe von Gründen zu verlangen, sofern Zweifel die Qualifikation bestehen.

0015110 Z Unterkünfte / Lager AN

Nachdem sämtliche Leerwohnungen saniert werden, ist es nicht möglich, dem AN Räume für die Lagerung oder als Unterkunft auf Baudauer zur Verfügung zu stellen.

001512 Tätigkeit der ÖBA, Baustellenabwicklung**001512A Z Tätigkeit ÖBA**

Die Tätigkeit der ÖBA bedeutet nicht die Verminderung der Verantwortung des AN. Für die mängelfreie Leistungserbringung und die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Termine ist ausschließlich der AN verantwortlich.

Die ÖBA und der AG kann auf Anforderung und gegen Nachweis Kosten für den Mehraufwand für folgende Punkte gemäß HOA bzw. HOB geltend machen:

1. für das Ändern von Bauzeitenplänen und sonstigem Mehraufwand, der bedingt durch das Nichteinhalten gemeinsam vereinbarter Termine entstanden ist
2. für jede wiederholte Prüfung betreffend die Erledigung von Mängeln, nachdem die erste Prüfung hinsichtlich der Behebung negativ verlief
3. für die Korrektur von sich ständig wiederholenden Fehlern bei der Erstellung von Rechnungen
4. für den Zeitaufwand für von seitens des AN nicht eingehaltenen Besprechungsterminen.
5. für den Zeitaufwand von Ersatzvornahmen, bzw. den Zeitaufwand zur Bearbeitung von Konkursen oder Ausgleichen.

Der diesbezügliche Zeitaufwand des AGs und der ÖBA wird je Stunde mit Euro netto 80,-, Basis Jän. 2007, wertgesichert nach dem VPI 05, abgegolten.

001512B Z Diebstahl / Beschädigung

Grundsätzlich trägt jeder AN das Risiko für Diebstahl, Unfälle und Beschädigungen vor der Übergabe/Übernahme selbst.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht, nicht direkt zuordenbare Bauschäden werden gemäß den hochgerechneten Schlussrechnungssummen aller am Bau beteiligten Firmen aufgeteilt und in Abzug gebracht. Die Aufteilung von nicht zuordenbaren Bauschadensrechnungen wird jeweils nach Vorliegen im Rahmen der Baubesprechungen besprochen.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GRW |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Prinzipiell sind Leistungen zur Behebung der Schäden direkt vom Erbringer dem Verursacher zu verrechnen, eine Prüfung seitens der ÖBA ist nicht vorgesehen. Alle am Werk Beteiligten anerkennen, dass für die Behebung von Bauschäden ausschließlich die am Werk beteiligten Firmen beauftragt werden können, damit die Gewährleistungen eindeutig zuordenbar sind.

001512C Z Baubesprechung / Protokolle / Korrespondenz

Baubesprechung: Es werden vor Ort Baubesprechungen stattfinden. Im Rahmen dieser Baubesprechungen werden Termine, die Bauschadensverfolgung, die weitere Vorgangsweise und der Leistungsumfang, Maßnahmen zum BauKG etc. besprochen. An dieser Besprechung sollten alle Projektleiter der einzelnen Firmen teilnehmen. Jedenfalls anerkennt der abwesende Bieter die während dieser Baubesprechungen getroffenen Entscheidungen.

Protokolle: Sämtliche wesentliche Punkte, die den Bauablauf betreffen, werden seitens des AG protokolliert. Diese Protokolle werden den Beteiligten übermittelt.

Einwände: Einwände gegen Baubesprechungsprotokolle (Einwendungen sind nur möglich, wenn der Bieter an der Besprechung teilgenommen hat), Schriftverkehr oder Rechnungsprüfungen müssen innerhalb einer Woche schriftlich und begründet bzw. im Rahmen einer Baubesprechung vorher mündlich einlangen, sonst gilt Einverständnis. Die Frist beginnt mit dem Einlangen des Schriftstückes beim AN und zwar: - bei e-mail und Faxversand an dem dem Versand nachfolgenden Arbeitstag (AT) - bei Postversand gemäß Eingangsstempel, spätestens jedoch am zweiten dem Versand folgenden AT.

001513 Subunternehmen**001513A Z Voraussetzungen**

Subunternehmer haben grundsätzlich die gleichen Auflagen und Bedingungen zu erfüllen, wie sie seitens des AG auch vom AN gefordert werden.

001513B Z Zustimmung Subunternehmer

Falls der AN Teile des LV an Subunternehmer weitergeben will, so hat er im Zuge der Angebotslegung bereits eine diesbezügliche Erklärung abzugeben, sofern die Weitergabe Leistungen betrifft, die mehr als 20% des angebotenen Gesamtpreises betreffen. Vor der Beauftragung der Subunternehmer hat der AN beim AG das Einverständnis einzuholen. Der AG hat das Recht, Subunternehmer ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

001513C Z Bankgarantie Subunternehmer

Beabsichtigt der AN Leistungen von in Summe mehr als 30% des Auftragswertes, immer gerechnet von den angebotenen Preisen, an einen oder mehrere Subunternehmer weiterzugeben, ist neben der Zustimmung des AG auch eine Bankgarantie im Wert der weitergegebenen Leistungen kostenlos vorzulegen.

Ziel der Bankgarantie ist die Sicherung der finanziellen Ansprüche der Subunternehmer gegen den AN: Sollte der AN seitens des AG Leistungen, die seitens Subunternehmer erbracht wurden, bezahlt bekommen haben, ohne diesbezügliche, seitens des Subunternehmers verrechnete Leistungen diesem bezahlt zu haben, behält sich der AG das Recht vor, die Bankgarantie in der Höhe der ausgezahlten und nicht weitergeleiteten Zahlungen zu ziehen und den Subunternehmer schuldbefreiend zu zahlen.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|------------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Der AN bekommt im Falle einer Behauptung eines Subunternehmers über die Nichtzahlung von Leistungen einen Frist von 5 AT, in der der AN den Nachweis über die Zahlung führen kann und muss.

Der oder die Subunternehmer sind nachweislich über den Zweck dieser Bankgarantie in Kenntnis zu setzen.

001520 Rechnungslegung, Rechnungsprüfung

001520A Z Erstellung von Aufmaßen monatlich

Grundsätzlich gilt die Abrechnung nach den Erfordernissen der Kostenaufteilung nach dem MRG als bedungen. Dies bedeutet die Trennung der Leistung zumindest nach folgenden Kostenstellen: - hausseitige Erhaltungsarbeiten - hausseitige Verbesserungsarbeiten - Wohnungen - Dachgeschoss (Zubau) - Geschäftslokale

Die Kriterien der Aufteilung werden dem AN auf Verlangen bekanntgegeben.

Nicht geförderte Leistungen sowie Bauschäden sind ebenfalls getrennt auszuweisen.

Vor der Erstellung von Rechnungen ist der ÖBA eine seitens des AN positionsweise vorbereitete Aufmaßaufstellung vorzulegen, die gemeinsam geprüft wird. Erst aufgrund des seitens der ÖBA geprüften, richtiggestellten und anerkannten Aufmaßes kann eine Rechnung erstellt werden. Aufmaße müssen unabhängig von einer Rechnungslegung mindestens monatlich kollaudiert werden. Versäumt der AN dies, so gilt bei nicht mehr prüfbar Leistungen das Wort der ÖBA. Versäumt der AN die Aufnahme von Leistungen über einen Zeitraum von acht Wochen hinaus, verfällt die Leistung und somit die Vergütung der Leistung. Eine Ausnahme ist nur mittels einer schriftlichen Bestätigung des AG möglich, die jedenfalls eine Frist zur späteren Erledigung enthält.

Die Mindestanforderung für die Aufmaße sind:

- durchlaufend nummerierte Abrechnungspläne mit farblich den Abrechnungspositionen zugeordneten, nachvollziehbaren Mengenberechnungen.
- wenn in den Abrechnungsplänen die Mengenberechnung nicht möglich ist, entsprechende den Abrechnungsplänen zugeordnete Abrechnungsblätter, aus denen der Leistungszuwachs nachvollziehbar überprüft werden kann
- Angaben über den Leistungszeitraum.

Die von der ÖBA anerkannten Aufmaße sind spätestens binnen einer Frist von maximal acht Wochen zu verrechnen. Dabei zählt das Datum der Rechnungseingangs beim Prüforgang und das Datum der gemeinsamen Aufmaßfeststellung bzw. -prüfung. Sind Aufmaße teilweise strittig, so ist zumindest der unstrittige Teil binnen obiger Frist zu verrechnen. Versäumt der AN diese Frist, verliert der AN jeden Anspruch auf Vergütung dieser Leistungen.

Versäumt der AN seine Verpflichtung zur Leistungsfeststellung, so kann der AG jederzeit zu Lasten des AN eine solche Leistungsfeststellung veranlassen. Sollte der AN zu dieser Leistungsfeststellung nicht erscheinen, so gilt das Wort des AG.

Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu übernehmen.

Die Prüfung der Aufmaße erfolgt durch einen Vertreter des AN und der ÖBA gemeinsam.

Der AN nimmt zur Kenntnis, dass die Rechnungslegung für geförderte und ungeforderte Leistungen getrennt werden muss.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Zu beachten ist, dass die Aufmaßaufstellungen / Kollaudierungen nicht nur aus planlichen Skizzen bestehen, auf denen erbrachte Leistungen pauschal dargestellt sind, sondern eine nachvollziehbare Zuordnung von Massen zu den einzelnen Abrechnungspositionen (Leistungsfeststellung) beinhalten.

Der AN nimmt zur Kenntnis, dass diese Leistungsfeststellung und deren Abrechnung für die Kostenverfolgung des Projektes wesentlich ist. Gemeinsam mit dem beauftragten Prüforgang des AG werden anhand der Leistungsfeststellungen und der Abrechnungen qualifizierte Prognosen über die Kostenentwicklung erstellt.

001520B Z Teilrechnungen

Jede erste Rechnung einer Rechnungsart ist unter Berücksichtigung der Trennung nach Kostenstellen als Konzept seitens der ÖBA zur Freigabe vorzulegen. Die Systematik, die Positionsnummern und Kurztexte aus dem Abrechnungsleistungsverzeichnis sind zu übernehmen.

Jeder Rechnung müssen kotierte, farblich angelegte Abrechnungsunterlagen, bzw. -pläne (auf Verlangen der ÖBA 2-fach) im geeigneten Maßstab beigelegt werden.

Teilrechnungen können höchstens monatlich gelegt werden bzw. muss der Leistungszuwachs mindestens 5 Prozent der Bauteilauftragssumme betragen. Begehrt der AN zusätzliche Rechnungsprüfungen, ist der ÖBA der Zeitaufwand zu vergüten.

Es können nur Leistungen verrechnet werden, die tatsächlich beauftragt wurden, unabhängig vom Zeitpunkt der Erbringung.

001520C Z Schlussrechnungen

Die Schlussrechnung hat alle Forderungen des AN, egal welcher Art, zu enthalten.

Eine Nachverrechnung von Leistungen nach Legung der Schlussrechnung wird einvernehmlich ausgeschlossen. Die Legung der Schlussrechnung gilt als Bestätigung des AN, dass sämtliche Leistungen ordnungsgemäß erbracht und verrechnet wurden.

Auch sämtliche offenen Regieleistungen müssen zum Zeitpunkt der Schlussrechnungslegung verrechnet werden, ansonsten verfallen die Leistungen.

Ausgenommen sind Leistungen, die erst nach Legung der Schlussrechnung beauftragt wurden.

Schlussrechnungen sind innerhalb von 4 Wochen nach Übergabe/Übernahme zu legen. Ansonsten gilt die letzte Teilrechnung als Schlussrechnung bzw. wird die Schlussrechnung durch die ÖBA erstellt. Diesbezügliche Kosten trägt der AN.

001520D Z Regierechnungen

Regierechnungen können nur aufgrund bestätigter Regiescheine gestellt werden, Einträge anderer Art, z.B. in Bauberichten, können nicht für die Verrechnung von Regieleistungen herangezogen werden. Für jede Leistung ist ein eigener Regieschein auszufüllen.

Die Regiescheine müssen spätestens 7 Tage nach Ausführung der ÖBA zur Prüfung vorgelegt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, gilt die Leistung als nicht erbracht.

Regiearbeiten müssen spätestens 4 Wochen nach der Prüfung durch die ÖBA in Rechnung gestellt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfällt die Rechnung, es sei denn, dass seitens der

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

ÖBA ein schriftliches Einverständnis zur späteren Rechnungsvorlage gegeben wurde.

Unterschriften auf Regiescheinen bestätigen nur die Ausführung der Leistung. Die Prüfung, ob eine daraus abgeleitete Forderung berechtigt ist bzw. eine Regieleistung darstellt, erfolgt im Zuge der Rechnungsprüfung.

Wegzeiten können auch dann nicht verrechnet werden, wenn der AN zum Zeitpunkt der Leistungserbringung nicht auf der Baustelle anwesend war.

Ein Zeitaufwand von Polier oder Bauleitung im Zuge der Erbringung von Regieleistungen kann nicht verrechnet werden. Die entsprechenden Preisanteile sind entweder in den Regie- oder den Baustellengemeinkosten einzurechnen.

001520E Z Prüf- und Zahlfristen

Die Prüffristen betragen ab dem Einlangen der prüffähigen und gemäß Position 1520 fortlaufend erstellten Rechnungen bei der ÖBA 20 Werktage, für Schlussrechnungen 50 Werktage. Die Zahlfrist beginnt 20 Werktage ab Ende der Prüffrist.

Seitens der ÖBA wird ein Rechnungsprüfblatt erstellt, das der AN als Zeichen seines vollinhaltlichen Einverständnisses gegenzeichnen wird. Sollte der AN mit der Rechnungsprüfung nicht einverstanden sein, so ist das Rechnungsdeckblatt dennoch, aber mit Vorbehalt zu unterfertigen.

Diese Vorbehalte sind schriftlich konkret begründet und nachvollziehbar dokumentiert dem AG gleichzeitig mit dem unterfertigten Rechnungsdeckblatt mitzuteilen. Vor Einlangen des gegengefertigten Rechnungsprüfblattes und der etwaigen schriftlich begründeten Vorbehalte werden Rechnungen nicht an den Auftrags- oder Förderungsgeber weitergeleitet, die Prüffrist wird für diesen Zeitraum unterbrochen.

Als rechtzeitig gezahlt gelten Zahlungen, die zum Ablauf der Zahlfrist seitens des AG angewiesen werden. Sollte das Ende des Zahlzieles nicht auf einen Banktag fallen, verlängert sich die Zahlfrist bis zum nächsten Banktag.

Prüf- und Zahlfristen werden vom 22. Dezember bis zu dem, dem 6. Jänner folgenden Werktag unterbrochen.

Wird ein Skonto vereinbart, so gilt dieses für jede Rechnung gesondert vereinbart. Die Skontofrist beginnt an dem Tag, an dem das seitens des AN - gegebenenfalls mit schriftlich begründetem Vorbehalt - unterfertigte Rechnungsprüfblatt beim AG (auch per Fax) einlangt.

Sollten Rechnungen korrigiert werden, gilt das Skonto als für den angewiesenen Betrag vereinbart. Zur Skontofrist für die Einbehalte gilt: ab einvernehmlicher Klärung kann die Leistung nachverrechnet werden, die skontogerechte Zahlfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der Nachverrechnung.

001520F Z Rechenvorgang Rechnungsprüfung

Im Rahmen der Rechnungsprüfung wird ein Prüfblatt erstellt. Auf diesem sind folgende Angaben enthalten bzw. wird wie folgt der anweisbare Betrag errechnet:

Rechnungsbetrag abzüglich etwaiger Nachlässe ergibt die Zwischensumme 01. Von dieser Zwischensumme errechnen sich der allgemeine Bauschaden, die Bauwesenversicherung und die Rücklässe.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Von der Zwischensumme 01 werden etwaige Haft- oder Deckungsrücklässe in Abzug gebracht bzw. eventuell durch Bankgarantien gedeckte Beträge hinzugerechnet. Daraus ergibt sich die Zwischensumme 02.

Von dieser Zwischensumme 02 wird die ein etwaiges Skonto berechnet und in Abzug gebracht, dies ergibt die Zwischensumme 03. Ein etwaiges Skonto wird von der Zwischensumme 02 berechnet.

Direkt zuordenbare Bauschäden und bereits angewiesene Nettobeträge werden zum Schluss in Abzug gebracht. Daraus folgt der anzuweisende Nettobetrag bzw. der Wert der konkret auf die Rechnung bezogenen Umsatzsteuer.

Der AG weist darauf hin, dass von Haft- oder Deckungsrücklässen bei Zahlung innerhalb der vereinbarten Zahlungsziele ein etwaiges Skonto in Abzug gebracht wird. Insbesondere Haftrücklässe werden fällig nach positiver Prüfung einer Bankgarantie bzw. durch Anforderung des AN nach Ablauf der Gewährleistung (sofern bei der Schlussfeststellung keine Mängel festgestellt werden).

001520G Z Kostenentwicklung

Ziel der monatliche Leistungsfeststellung ist, gemeinsam mit der ÖBA regelmäßig die Kostenentwicklung zu prüfen.

Wird ersichtlich, dass die Auftragssumme um mehr als zehn Prozent über- oder unterschritten wird, hat der AN dies dem seitens des AG beauftragten Prüforgan und dem AG nachweislich mitzuteilen. Dabei sind nicht nur das gemäß Baufortschritt adaptierte Lufragsleistungsverzeichnis, sondern auch Regieleistungen und etwaige Nachträge oder Zusatzleistungen zu beachten. Versäumt der AN dies, verlängern sich die Zahlungsziele für die Überschreitungen um zwei Monate.

001520J Z Rechnungsprüfung wohnfonds_wien

Sämtliche Rechnungen werden nach der Prüfung durch die ÖBA auch durch den wohnfonds_wien, bzw. einen vom wohnfonds_wien eingesetzten Sachverständigen geprüft.

Sollten im Zuge der Rechnungsprüfung Differenzen zwischen der ÖBA, dem AN und dem wohnfonds_wien entstehen, anerkennt der Auftragnehmer eventuelle seitens des wohnfonds_wien festgestellte förderrechtliche Preiskorrekturen verzichtet auf jedweden Einspruch.

Der AG ist diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.

001521 Zessionen, Kontrolle des Auftragsrahmens, Insolvenz**001521B Z Zessionen / Abtretungen**

Abtretungen oder Zessionen und Verpfändungen von Forderungen oder Teilen des AN gegen den AG an Inkassobüros oder Ähnliches sind ohne Zustimmung des AG nicht zulässig. Der AG kann für den administrativen Aufwand 2% des jeweiligen Rechnungsbetrages, mindestens aber EUR 50,00 netto je Stunde Arbeitsaufwand, Basis Jän. 2007, wertgesichert nach dem VPI 05, einbehalten bzw. zur Verrechnung bringen.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W | |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|--|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

001521D Z Schlussrechnungssumme / Überschreitung

Der AN hat die Kostenentwicklung fortlaufend zu beobachten. Wird ersichtlich, dass die Schlussrechnungssumme um mehr als zehn Prozent überschritten wird, hat der AN dies dem AG unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen. Versäumt der AN dies, verlängern sich die Zahlziele dieser Überschreitung um 2 Monate.

001521J Z Insolvenzverfahren

Wird über den Bieter ein Insolvenzverfahren eröffnet, so ist der Auftraggeber berechtigt, seine Leistungen bzw. jeden damit in Zusammenhang stehenden Stundenaufwand nach Stunden gegenüber dem Insolvenzverwalter zu verrechnen und von noch bestehenden Guthaben, auch aus anderen gemeinsamen Bauvorhaben in Abzug zu bringen. Basis dieser Verrechnung ist die GOA in der jeweils aktuellen Fassung.

001521K Z Beweissicherung Leistungsstand

Gerät der AN in Verzug, bzw. in ein Insolvenzverfahren und unterbricht die Leistung dauerhaft, so werden im Zuge der Ersatzmaßnahmen der Leistungsstand und die Qualität der erbrachten Leistung gesondert aufgenommen und dokumentiert. Die entsprechenden Kosten trägt der AN.

001522 Abzüge / Einzukalkulierende Leistungen**001522A Z Bauwesenversicherung 0,30%**

Der AG wird für dieses Bauvorhaben eine ABC Bauwesenversicherung verbindlich abschließen. Die Kosten für diese Bauwesenversicherung in Höhe von 3,0 Promille werden bei den Rechnungen des AN in Abzug gebracht, unabhängig vom Bestand einer eigenen Versicherung des AN.

001522B Z Allgemeiner Bauschaden 1%

Für allgemeine, nicht zuordenbare Bauschäden wird vorerst ein Abzug von 1% der Rechnungssumme getätigt.

Nach Abschluss sämtlicher Leistungen aller am Bau beteiligter Firmen und Kenntnis des gesamten Bauschadens erfolgt seitens des AG eine nachvollziehbare Schadensabrechnung.

Allgemeine Bauschäden werden im Verhältnis der Schlussrechnungssummen in Abzug gebracht.

Die Differenz zwischen dem 1,5%-igen Einbehalt zu den tatsächlichen Kosten für die Behebung allgemeiner Bauschäden wird mit der Schlussrechnungssumme rückvergütet bzw. nachgefordert.

Seitens der ÖBA wird eine entsprechende Liste der Bauschäden bzw. deren Zuordnung geführt, die seitens des AN auf Anfrage eingesehen werden kann.

Direkt zuordenbare Bauschäden werden den Verursachern laufend in Abzug gebracht.

Der bis dahin einbehaltene Betrag wird entsprechend gutgeschrieben und ein etwaiger Überschuss rücküberwiesen bzw. eine Nachforderung gestellt.

001522C Z Schadensersatz , sofort. Einbehalt

Die unter Punkt 001201D angeführten Termine und Zwischentermine werden durch die ÖBA laufend kontrolliert und etwaige Abweichungen entweder sofort oder zumindest anlässlich der wöchentlichen

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Baubesprechungen schriftlich dokumentiert. Zur Abdeckung der unter 001523C angeführten Schäden wird durch die ÖBA ein dem Verzug adäquater Betrag, mindestens jedoch _ 200.-/Kalendertag festgestellt und dem Verursacher angelastet. Dabei wird natürlich berücksichtigt, ob notwendige Vorleistungen rechtzeitig erbracht bzw. sonstige notwendige Voraussetzungen erfüllt sind. Die ÖBA wird etwa erhobene Einwendungen prüfen und erst danach entscheiden. Letztlich unterwerfen sich jedoch alle Beteiligten dieser Entscheidung.

Der Einbehalt wird im Protokoll festgehalten und bei der nächsten Teilrechnung abgezogen.

Der einbehaltene Betrag ist als Depot zu verstehen und wird nach Fertigstellung des Bauvorhabens analog den Bestimmungen über den Bauschaden abgerechnet. Dabei wird nur der tatsächlich entstandene Schaden berücksichtigt.

001522D Z Bautafel, AN + AG + Wohnfonds Wien

Die Kosten der Herstellung und Erhaltung auf Baudauer für eine Bautafel sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der hochgerechneten Schlussrechnungssummen der am Bau beschäftigten Unternehmer ohne Rücksicht auf ihre Tätigkeit.

Auf dieser Tafel werden auch der AG und der Wohnfonds Wien vertreten sein.

Gegebenenfalls wird die Tafel durch ein entsprechend bedrucktes Gerüstnetz ersetzt.

001522E Z Ergänzung Leistungsumfang

Überall wo im LBH, insbesondere bei Standardpositionen, nicht ausdrücklich vermerkt ist, dass Leistungen - auch Vor-, Schutz- und Nebenleistungen zur Hauptleistung - bauseits erbracht werden, sind diese Leistungen seitens des AN zu erbringen und einzukalkulieren.

001522F Z Dokumentationen

Vor der Übernahme des Werkes durch den AG hat der AN folgende Unterlagen, falls zweckmäßig, dem AG zu übergeben:

- Auflistung der eingebauten Gegenstände und der Bezugsquellen für eine Ersatzteilbeschaffung
- Prüfzeugnisse und Zulassungsbescheinigungen
- Wartungs-, Bedienungs-, Pflegeanleitungen und Garantieunterlagen für Böden, Fliesen, Fenster, Heizkörper, Küchen, elektrische Geräte etc
- statische Nachweise
- Dokumentation hinsichtlich SIGE-Unterlagen

Die Unterlagen sind mind. in 2-facher Ausfertigung, zuzüglich in der Stückzahl der sanierten/errichteten Wohnungen für den zu übergeben.

001522G Z Muster

Die Kosten für das Vorlegen oder das Herstellen von Mustern in geeigneter Größe und Art ist einzukalkulieren.

001522H Z Atteste / Befunde

Befunde und Atteste, die zur Erlangung von Benutzungsbewilligungen bzw. als zwingende Beilage zur Fertigstellungsanzeige notwendig sind, sind von den jeweils zuständigen AN fristgerecht

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|------------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

beizubringen. Die diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht in eigenen Positionen ausgeschrieben (Rauchfangkehrer, Kanal, Aufzugstechnik, Wasser, Gas, Strom etc.).

Die Befunde sind den AG sofort nach Vorliegen zu übermitteln.

001522I Z Beweissicherung

Seitens des AG wird vor Beginn der Arbeiten auf eigene Kosten eine Beweissicherung durchgeführt. Eine Kopie dieser Beweissicherung kann der AN gegen Kostenersatz beim Ersteller beziehen.

Sollte der AN zur Beweissicherung Ergänzungen benötigen, so hat er diese auf seine Kosten zu bestellen.

001522J Z Wartung / Pflege / Bedienung / Garantie

Seitens des AN sind gegebenenfalls im Rahmen der Übernahme / Übergabe in ausreichender Anzahl Wartungs-, Pflege-, Bedienungs- und Garantieunterlagen zu in den Wohnungen eingebauten Böden, Fliesen, Fenster, Heizkörper, Küchen, elektrische Geräte etc. zu übergeben.

001522K Z Kosten Schliessanlage

Der AG hat auf eigene Kosten eine Schliessanlage errichtet, damit der AN mit einem Schlüssel Zutritt in die zu sanierenden Wohnungen hat. Schlüssel und Schlösser sind nach Fertigstellung der ÖBA zu übergeben. Fehlende Schlösser und Schlüssel werden zum Selbstkostenpreis ersetzt, die Kosten dem allgemeinen Bauschaden aufgeschlagen.

001523 Pönalen, Schadenersatz und Qualitätsabzüge**001523A Z Pönalen**

Als Pönale wird vereinbart: Je Kalendertag wird ein Betrag von mindestens 0,5 Promille der in Verzug befindlichen Leistung, mindestens aber 80 Euro - Basis Jän. 2007, wertgesichert nach dem VPI 05, in Abzug gebracht. Da die Ermittlung dieser Beträge während der Baudurchführung im Nachhinein meist strittig ist, werden die den pönalisierten Terminen zugeordneten Leistungssummen vom AG im Vorhinein ermittelt und die diesbezüglichen Pönalen als fixe Tagessätze in den Verträgen verankert. Mit Vertragsunterzeichnung anerkennt der AN diese Vorgangsweise.

Schlussrechnung: Sollte die Schlussrechnung nicht spätestens - unter Beilage aller notwendigen Unterlagen in einer prüffähigen Form - 4 Wochen nach Übernahme/Übergabe bei der ÖBA aufliegen, wird das Pönale von der Schlussrechnungssumme gerechnet.

Terminverzug: Nicht nur der Gesamtfertigstellungstermin, sondern auch die gemeinsam vereinbarten Zwischenfertigstellungstermine sind pönalisiert. Zwischenfertigstellungstermine sind auch solche, die für die fristgerechte Weiterführung von Leistungen nachfolgender Professionisten einzuhalten sind.

Ein über die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei leichter Fahrlässigkeit zu ersetzen. Der AG hat auch bei leichter Fahrlässigkeit Anspruch auf Schadenersatz gemäß ÖNORM B 2110, volle Genugtuung. Die Bestimmungen über das richterliche Mäßigungsrecht werden in diesem Fall nicht angewendet. Mit der Abgabe des Angebotes und der dazugehörigen Unterfertigung bestätigt der Bieter diesen Passus ausdrücklich zu Kenntnis genommen zu haben.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

001523C Z Schadensersatz

Zuzüglich zum Pönale kann der AG Schadensersatz geltend machen, sowohl für entstandenen Schaden wie z.B. Mietentgang, aber auch für durch die Verzögerung entstandene Mehrkosten: z.B. für den Mehraufwand der ÖBA für das Umarbeiten von Bauzeiten- oder SiGe-Plänen, erhöhten Aufwand für den notwendigen Schriftverkehr, Telefonate, Koordinierungsaufwand, Überwachung der Baustelle etc. Mehrkosten durch notwendige Beschleunigungsmaßnahmen bei anderen Gewerken zur Terminaufholung höhere Ersetzungskosten im Zuge von Ersatzvornahmen etc..

Ein über die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei leichter Fahrlässigkeit zu ersetzen. Der AG hat auch bei leichter Fahrlässigkeit Anspruch auf Schadenersatz gemäß ÖNORM 2110, volle Genugtuung. Die Bestimmungen über das richterliche Mäßigungsrecht werden in diesem Fall nicht angewendet. Mit der Abgabe des Anbots und der dazugehörenden Unterfertigung bestätigt der Bieter diesen Passus ausdrücklich.

001523E Z Qualitätsabzüge

Grundsätzlich sind die Leistungen mängelfrei zu erbringen. Sollte es im Zuge der Ausführung zu unwesentlichen, aber behebbaren Mängeln kommen, kann der AG auf der Behebung bestehen und wird der AN diese Behebung leisten. Sollte der AG mit einem Qualitätsabzug einverstanden sein, so beträgt dieser mindestens 20% der Teilleistung. Diese Teilleistung errechnet sich nicht nur aus den eigentlichen Positionen, sondern beinhaltet auch die Nebenleistungen, die für eine sachgerechte Leistung notwendig wären (z.B. bei Fassaden auch die Gerüstung, Gehsteigmiete, Entsorgungskosten etc.)

001523F Z Gegenverrechnung mit anderen Projekten

Der AN erklärt mit der Abgabe seines Angebots sein Einverständnis, dass der AG etwaige Forderungen aus einer Beauftragung projektübergreifend mit etwaigen anderen - auch zukünftigen - Aufträgen gegenverrechnen kann. Dies schließt Haftungsrücklässe ein.

001530 Umgang mit Mängeln**001530A Z Mängelbehebung binnen 7 Tagen**

Der AN haftet für alle von ihm oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen in der Weise, dass er alle Mängel, die sich innerhalb der Gewährleistungsfrist oder der Bauzeit ergeben, nach einfacher Aufforderung des AG binnen 7 Tagen zu beheben beginnt und in gemeinsam vereinbarter, jedenfalls angemessener Zeit fertigstellt. Nicht bautechnisch bedingte Unterbrechungen sind nicht gestattet und berechtigen den AG, sofort ohne weitere Verständigung eine Ersatzvornahme zu Lasten des AN zu beauftragen. Andernfalls hat der AG das Recht, diese Mängel durch Dritte seiner Wahl ohne weitere Verständigung und auf Kosten des AN beheben zu lassen. Der AG ist berechtigt, wenn Gefahr im Verzug ist, auch ohne eine Fristsetzung Mängel auf Kosten des AN beheben zu lassen.

Der Bieter erklärt sich mit der Abgabe des Anbotes damit einverstanden, dass zur Behebung etwaiger Mängel keine Nachfrist gesetzt werden muss.

001530B Z Notdienst

Sämtliche Häuser des AG werden über eine Hausverwaltung mit einem 24-Stunden-Notdienst betreut. Werden seitens der Mieter Mängel (Wasserschäden, Strom- oder Heizungsausfall etc.) innerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeit gemeldet, wird seitens der Hausverwaltung der AG informiert, der diese Information an den AN weiterleitet. Werden seitens der Mieter Notfälle außerhalb der gewöhnlichen Geschäftszeiten gemeldet, entscheidet ein Mitarbeiter der

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|------------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Hausverwaltung über den Einsatz einer mit dem Notdienst beauftragten Firma. Der AN anerkennt mit Abgabe des Angebotes, dass aus dem o.a. Notdienst entstehende Kosten im Verschuldensfalle von ihm übernommen werden.

Im Rahmen von Noteinsätzen werden Ursachen in der Regel nur provisorisch behoben, die wirkliche Mängelbehebung ist durch den AN durchzuführen.

Daher wird die Gewährleistung des AN, sofern der Notdienst diesbezüglich Leistungen erbringt, nicht eingeschränkt oder aufgehoben.

Ziel dieser Vorgangsweise ist, Schäden und Folgeschäden im Interesse Aller zu minimieren und so die für alle Beteiligten kostengünstigste Abwicklung zu erreichen.

001530C Z Beweislastumkehr

Hinsichtlich Schadensersatzforderungen des AG für verdeckte Mängel bestätigt der AN mit Abgabe des Angebotes, dass die Beweislastumkehr erst 15 Jahre nach der Schlussfeststellung eintritt. Bis dahin obliegt die Beweisführung eines Nichtverschuldens dem AN. Ziel dieser Bestimmung ist, dass dem AN der Nachweis eines Nichtverschuldens in der Regel problemlos gelingen kann.

001530D Z Regieleistungen in der Gewährleistungsfrist

Fallen innerhalb der Gewährleistungsfrist Regieleistungen an, welche z.B. im Rahmen von Mängelbehebungen, Wartungen, etc. erforderlich werden, so werden diese wie angehängte Regieleistungen gem. ÖNORN B 2110, Ausgabe 2009-01-01 behandelt und gemäß den angebotenen Preisen in der LG 20 vergütet.

0016 Z Besondere Bestimmungen für den Einzelfall

Ständige Vertragsbestimmung:

Die in dieser Unterleistungsgruppe enthaltenen Vertragsbestimmungen gelten bei etwaigen Widersprüchen vor den Vertragsgrundlagen der Unterleistungsgruppe 00.14 Allgemeine Vertragsbestimmungen und 00.15 Besondere Bestimmungen des Auftraggebers.

001601 Als Vertragsbestandteile gelten:

001601A Z SiGe-Plan verbindlich

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: sh.Beilage

001601B Unterlage f.spätere Arbeiten

Die Unterlage für spätere Arbeiten, in der Fassung: **Bau KG 1999, letztgültige Fassung**

001603 Für den etwaigen Einsatz gefährlicher Stoffe durch den Auftragnehmer gelten folgende Vereinbarungen:

001603A Ankündigung gefährlicher Stoffe

Der Auftragnehmer beabsichtigt, in der Folge angekündigte gefährliche Stoffe bis zu den angegebenen Lager- und Tagesmengen einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfür nicht verwendet werden können. Der Auftraggeber veranlasst die Berücksichtigung der angekündigten Stoffe in

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|------------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

einem etwaigen SiGe-Plan.

Ergibt sich im Zuge der Baudurchführung die Notwendigkeit, nicht angekündigte gefährliche Stoffe einzusetzen, wird vor deren Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator hergestellt.

Auf Verlangen des Auftraggebers werden nähere Angaben zu den gefährlichen Stoffen beigebracht.

Das Verwenden folgender gefährlicher Stoffe wird angekündigt (falls erforderlich Hinweis auf etwaige Beilagen):

.....

001603B Z Sämtliche Materialien FCKW-frei

Der Auftragnehmer bestätigt ausdrücklich, dass sämtliche verwendeten Baustoffe und Materialien vollständig frei von FCKW-hältigen Bestandteilen sind.

0016050 Z Baustellengemeinkosten

Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag vorgesehen sind, sind etwaige Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.

001606 Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt:

001606B Z Wasserverbrauch: AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001607 Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt:

001607B Z Stromverbrauch: AN Tarif

Der Auftragnehmer (AN) selber. Die Abgabe erfolgt nach dem Tarif des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.

001608 Der Auftragnehmer stellt die von ihm für eigene Leistungen hergestellten Entnahmemöglichkeiten, Anschlüsse oder dergleichen anderen Auftragnehmern (AN) kostenlos zur Verfügung.

001608B Z Leistungen für andere AN Tarif

Der festgestellte Verbrauch anderer AN wird nach dem Tarif des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag weiterverrechnet.

001609B Subzähler: AN

Für die Feststellung des Verbrauches (z.B. Strom, Wasser, Gas) werden erforderliche Subzähler zur Verfügung gestellt. Die Montage ist in den Baustellengemeinkosten (z.B. LG 01) einkalkuliert. Nähere Angaben: **mind. 2 Stück**

Vom Auftragnehmer beigebracht (AN).

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

0016110 Z Erschwernis Winter/Schlechtwetter

Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsvertrag enthalten sind, werden durch Winter- beziehungsweise Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergütet.

001612 Außergewöhnliche Witterungsverhältnisse begründen nur dann einen Anspruch auf Verlängerung der Leistungsfrist, wenn diese Witterungsverhältnisse auf Grund der Art der Leistung diese auch tatsächlich behindern (Außenarbeiten).**001612B Z Frist einschließlich Schlechtwetter**

Die Ausführungsfrist verlängert sich nicht infolge Behinderung durch Schlechtwetter.

001615 Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse:**001615B Z Bautagesberichte AN**

Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart.

Diese sind spätestens 14 Tage nach dem entsprechenden Bautag der ÖBA zur Prüfung und Unterfertigung vorzulegen. Versäumt der AN dies, verfallen die Eintragungen im Bautagesbericht und können im Streitfall nicht herangezogen werden, auch wenn diese seitens der ÖBA im Nachhinein, also nach Ablauf der 14-Tagefrist, bestätigt wurden.

Bautagesberichte müssen, damit diese Gültigkeit erlangen, gegengezeichnet werden. Einfaches zusenden, bzw. unwidersprochen gebliebene Bautagesberichte gelten als nicht bestätigt und werden seitens des AG nicht anerkannt, auch wenn der Bautagesbericht einen Passus über Gültigkeit bei nicht vorliegen eines Widerspruchs beinhalten.

001615C Z Korrekturen AG / Fristen

Der AG ist berechtigt, Bautagesberichte zu korrigieren. Bautagesberichte müssen mindestens wöchentlich der ÖBA zur Prüfung vorgelegt werden.

001615E Z Führung des Baubuch AG verbindlich

Die Führung eines Baubuches durch den Auftraggeber (AG) wird vereinbart. Die Eintragungen im Baubuch gelten verbindlich für den AN auch dann, wenn diese seitens des AN nicht gegengezeichnet wurden. Der AN kann das Baubuch jederzeit einsehen und Korrekturen, längstens 10 AT rückwirkend, schriftlich unter Mitteilung an den AG, verlangen. Bei Unstimmigkeiten ist so schnell wie möglich Einverständnis herzustellen.

001616 Hinsichtlich der Überwachung durch den Auftraggeber wird vereinbart:**001616A Z Überwachung am Erfüllungsort**

Die Überprüfung am Erfüllungsort gemäß ÖNORM B 2110.

001616B Z Überprüfung im Betrieb

Die zusätzliche Überprüfung im Betrieb gemäß ÖNORM B 2110.

001617 Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart:

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

001617C Z Übernahme / Einheitstermin

Der AN wird den AG schriftlich über die Beendigung der Arbeiten informieren, ohne dass dadurch eine Übernahme ausgelöst wird: seine Leistungen gelten unbeschadet etwaiger Benützung durch den AG als nicht übernommen bzw. übergeben.

Es wird ausdrücklich vereinbart, dass für den Beginn der Gewährleistung ein einziger Termin für sämtliche Gewerke stattfinden wird. Der AG wird den AN schriftlich den Termin der Übernahme 14 Tage vor einem beabsichtigten Übernahmetermin bekanntgeben. Sollte der Auftragnehmer den vereinbarten Termin der Übergabe/Übernahme nicht einhalten, so wird diese trotzdem durchgeführt. Es gilt dann die Behauptung des AG hinsichtlich Mängel.

Die Übernahme durch den AG gilt vorbehaltlich der förderungsrechtlichen Übernahmen.

001618 Hinsichtlich der Gewährleistungsfristen wird vereinbart:

001618C Z Gewährleistung

Die Gewährleistung dauert 3 Jahre. Für Dachdecker-, Spengler-, Schwarzdecker- und Fensterherstellungsleistungen beträgt die Gewährleistung 5 Jahre.

Die Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen aus Mängeln, die innerhalb der Gewährleistungsfrist entstanden sind, jedoch nicht zufriedenstellend behoben wurden, endet ein Jahr nach Ablauf der Gewährleistung.

001619 Hinsichtlich der Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der Gewährleistungsfrist wird vereinbart:

001619B Z Schlussfeststellung vereinbart

Eine Schlussfeststellung wird gemäß ÖNORM B 2110 vereinbart.

001620 Hinsichtlich einer automationsunterstützten Bauabrechnung wird vereinbart:

001620A Z EDV-Bauabrechnung zulässig

EDV-Bauabrechnung mit Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM B 2114 ist zulässig.

001621 Die angegebenen Sicherstellungen werden vereinbart.
Soweit nicht anders bestimmt, können nach Wahl des Auftragnehmers als Sicherstellung dienen: Bargeld, Bankgarantien, Rücklassversicherungen.

001621B Z Deckungsrücklass

Ein Deckungsrücklass in der Höhe von 10 % Deckungsrücklässe werden ausschließlich in bar einbehalten.

001621C Z Haftungsrücklass

Ein Haftungsrücklass in der Höhe von 5 %

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W | |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|--|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis | |
| PVZZ | | | | | | | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

001621D Z Haftbriefe / Rücklässe

Rücklässe mit Ausnahme von Deckungsrücklässen sind mittels eines unwiderruflichen und uneingeschränkten Bankgarantiebriefes einer Bank, der der AG zugestimmt hat, ablösbar. Eine Bankgarantie berührt die Gewährleistungspflicht nicht und ist mittels Fax vorab abrufbar. Die Prüffrist für die Bezahlung von Bankgarantien beträgt 20 Werktage.

Haftbriefe für Haftungsrücklässe müssen acht Wochen über die Gewährleistungsfristen hinaus gültig sein. Ein Abruf ist per Fax mindestens bis eine Woche nach Ablauf der Gewährleistungsfrist möglich, sofern ein Haftungsfall innerhalb der Frist festgestellt wurde. Zeigt sich die ursprünglich vorgesehene Laufzeit der Sicherstellung als zu kurz, ist der AN verpflichtet auf einfache Aufforderung für eine rechtzeitige Erneuerung der Sicherstellung zu sorgen. Widrigenfalls ist der AG berechtigt, die Sicherstellung in Anspruch zu nehmen und in eine Barkaution umzuwandeln.

Ganz oder teilweise in Anspruch genommene Sicherstellungen sind seitens des AN unverzüglich bis zur vertraglich vereinbarten Höhe neu zu erbringen, bzw. zu ergänzen.

Einvernehmlich wird vereinbart, dass Deckungs- und Haftrücklässe zur Sicherung aller Ansprüche des AG gegenüber dem AN dienen: z.B. für Pönalen, Schadenersatz, Mehrkosten im Falle von Insolvenzverfahren, Aufwand für die Abwicklung von Gewährleistungsschäden etc. Der AG hat das Recht, Rücklässe so lange zurück zu behalten, bis ein allfälliger Streit über den Gewährleistungsanspruch endgültig und rechtskräftig entschieden ist.

Deckungsrücklässe werden bar einbehalten.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W | |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|--|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

21 Schwarzdeckerarbeiten

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Dachneigung:

Sämtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Dachneigung bis 22 Grad.

Abrechnung:

Abgerechnet wird die belegte oder abgedichtete Fläche ohne Übergriffe. Beim Zusammenstoß von waagrechter und lotrechter Abdichtung (Hochzüge) werden Übergriffe nicht gesondert vergütet. Wenn Flächen zusammenstoßen, ist von der Schnittlinie zu messen, auch wenn der Übergang durch Keile oder Hohlkehlen hergestellt wird.

Dachaufbau:

Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Dachschichten muss nicht dem tatsächlichem Dachaufbau entsprechen. Die tatsächliche Reihenfolge wird vom Auftraggeber festgelegt.

Mehrlagige Ausführungen:

Mehrlagige Ausführungen werden je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet.

2100 Z Zusätzliche Vertragsbestimmungen

Nachstehende Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise der LG-21 einzurechnen

210002 Folgende Punkte sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen:**210002A Z Technische Beschreibung**

Die Positionen dieser Leistungsgruppe beziehen sich auf folgende Flächen:

1. Terrassen im 2.Dachgeschoss, 2. Terrasse im 1.Dachgeschoss.

Bei allen Abdichtungen wird angenommen, dass keine bituminösen Hochzüge ausgebildet werden, sondern entsprechende winkelförmige Wandanschlüsse aus Blech einlaminiert werden. Das Anbinden an die in der Ebene der Wandanschlüsse liegenden Blechteile wird nicht gesondert vergütet, sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen.

210002B Z Abrechnung Tiefzüge

Tiefzüge unabhängig ihrer Höhe werden wie Hochzüge abgerechnet.

2112 Vorbereiten des Untergrundes.

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abgerechnet wird die tatsächlich bearbeitete Fläche. Hochzüge (lotrechte Flächen) werden gesondert verrechnet.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

211201 Voranstrich mit bituminösen Stoffen auf Dachflächen, passend zu den nachfolgenden Schichten.

211201A Voranstrich lösungsmittelbeton

Auf Lösungsmittelbasis, Untergrund aus Beton oder Leichtbeton.

..... 8,00 m2

211202 Voranstrich mit bituminösen Stoffen auf Hochzügen (lotrechten Flächen), passend zu den nachfolgenden Schichten.

211202A Voranstr.Hochzug b.30cm Lösung

Auf Lösungsmittelbasis, bis 30 cm hoch.

..... 8,00 m

2112110 Z Reinigen u. vorbereiten div. Untergründe

Untergrund besenrein abfegen. Stehendes Wasser od. Feuchtigkeit auf dem Untergrund muss mit geeigneten Geräten entfernt werden. Eventuelle Unebenheiten im Untergrund wie spitze Ecken, Kanten, Überzähne usw. beseitigen. Bei Trapezblech Bohrspäne, Schrauben, Nieten usw. entfernen. Ohne Unterschied der Art und Neigung des Untergrundes.

..... 55,00 m2

2114 Dampfsperrschichten

211401 Dampfsperrschicht mit bituminösen Dachbahnen, vollflächig und hohlraumfrei aufgeklebt.

211401J Dampfsperrschicht E-KV-4

Elastomer mit Kunststoffmieseinlage, E-KV-4, flammbar.

..... 8,00 m2

2115 Z Wärmedämmschichten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wärmedämmung Hochzüge:

Die Wärmedämmung von Hochzügen oder lotrechten Flächen werden mit der Dachfläche abgerechnet, die damit verbundenen Erschwernisse mit einer Aufzahlungsposition verrechnet.

211515 Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff, Rohdichte 30 kg/m3 (EPS-W30), Brandverhalten: schwer brennbar, registriert und güteüberwacht, unkaschiert, punkt- oder streifenförmig geklebt.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | Menge EH | GR W | | | | |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|--|----------|----------------|--|--|--|--|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | | | Positionspreis | | | | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------|-------|--|----------|--|-------|---|---|---|
| 211515G E | | EPS-W30 unkaschiert 160mm dick | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 m2 | | * | * | * | * |
| 211515H E | | EPS-W30 unkaschiert 180mm dick | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 m2 | | * | * | * | * |
| 211515I | | EPS-W30 unkaschiert 200mm dick | | | | | | | | | |
| | | | | | | 8,00 m2 | | | | | |
| 211524 | | Wärmedämmschicht mit Platten aus extrudiertem Polystyrolhartschaumstoff, FCKW und HFCKW frei, Produktart: XPS-G, mit Stufenfalz (S), Rohdichte 30 kg/m3, Belastungsgruppe 30, Brandverhalten: schwer brennbar. | | | | | | | | | |
| 211524A | | XPS-G 30 S 30mm | | | | | | | | | |
| | | 30 mm dick. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20,00 m2 | | | | | |
| 211524C | | XPS-G 30 S 50mm | | | | | | | | | |
| | | 50 mm dick. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20,00 m2 | | | | | |
| 211524I E | | XPS-G 30 S 160mm | | | | | | | | | |
| | | 160 mm dick. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 m2 | | * | * | * | * |
| 211524J E | | XPS-G 30 S 180mm | | | | | | | | | |
| | | 180 mm dick. | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 m2 | | * | * | * | * |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

| | | | | | | |
|----------------|----------|--|-------|-------|----------|-----------|
| 211524K | Z | XPS-G 30 S 200mm | | | | |
| | | 200 mm dick. | | | | |
| | | | | | 8,00 m2 | |
| 2116 | | Dachhaut | | | | |
| 211601 | | Dachhaut, eine Lage aus Polymerbitumendachbahnen vollflächig und hohlraumfrei geklebt. | | | | |
| 211601E | | Dachh.Elastomer E-KV-4 | | | | |
| | | Elastomer mit Einlage aus Kunststoffmies, 4 mm dick, flämmbar. | | | | |
| | | | | | 55,00 m2 | |
| 211602 | | Dachhaut, eine Lage aus Polymerbitumendachbahnen mit Polyestergerittergelege, kaltselbstklebend (sk), vollflächig und hohlraumfrei geklebt. | | | | |
| 211602A | | Dachh.Elastomer sk.E-PG-3 | | | | |
| | | Elastomer 3 mm dick. | | | | |
| | | | | | 55,00 m2 | |
| 211605 | | Dachhaut wurzelfest (Wf.), eine Lage aus Polymerbitumenbahnen, vollflächig und hohlraumfrei geklebt. Die angebotenen Erzeugnisse sind langzeitgetestet, durchwurzelungsfest und gemäß FLL-beziehungsweise LDA-Verfahren geprüft. | | | | |
| 211605C | | Dachh.Wf.Elastom.E-KV-5mm | | | | |
| | | Elastomer mit Einlage aus Kunststoffmies, 5 mm dick. | | | | |
| | | | | | 55,00 m2 | |
| 2117 | | Oberflächenschutz, Filterschichten | | | | |
| 211705 | | Schüttung aus gewaschenem Rundkies, Korngröße 16 bis 32 mm. | | | | |
| 211705A | | Kiesschüttung 16/32 6cm dick | | | | |
| E | | | | | | |
| | | | | | 1,00 m2 | * * * * * |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

| | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|----------|-----------|
| 211705B E | | Kiesschüttung 16/32 8cm dick | | | | |
| | | | | | 1,00 m2 | * * * * * |
| 211705C | | Kiesschüttung 16/32 10cm dick | | | | |
| | | | | | 55,00 m2 | |
| 211709 | | Filter- oder Schutzschicht aus Vlies, lose verlegt. | | | | |
| 211709B | | Filter-Schutzsch.Vlies 300g/m2 | | | | |
| | | Mit Kunststofffaservlies, 300 g/m2. | | | | |
| | | | | | 55,00 m2 | |
| 2118 | | Hochzüge, Anschlüsse, Dehnfugen | | | | |
| 211803 | | Hochzüge, mit einer Lage aus Polymerbitumenbahnen, vollflächig und hohlraumfrei geklebt. | | | | |
| 211803E | | Hochzug Elastom.E-KV-4 | | | | |
| | | Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 4 mm dick, flämmbar. | | | | |
| | | | | | 5,00 m2 | |
| 211803G E | | Hochzug Elastom.E-KV-5 | | | | |
| | | Elastomer mit Einlage aus Kunststoffvlies, 5 mm dick, flämmbar. | | | | |
| | | | | | 1,00 m2 | * * * * * |
| 211804 | | Hochzüge mit einer Lage aus Polymerbitumendachbahnen mit Polyestergittergelege, kaltselbstklebend (sk), vollflächig und hohlraumfrei geklebt. | | | | |
| 211804A | | Hochzug Elastomer sk.E-PG-3 | | | | |
| | | Elastomer 3 mm dick. | | | | |
| | | | | | 15,00 m2 | |
| 211816 | | Dreikantleisten aus Polyurethanhartschaum (PUR), geklebt. | | | | |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|------------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

| | | | | | | |
|----------------|----------|---|--|--|---------|-------|
| 211816A | | Dreikantleiste PUR 5x5cm | | | | |
| | | | | | 35,00 m | |
| 211853 | | Einbinden (Einfassen) von Bauteilen in die Dachabdichtung. Die Aufzählung bezieht sich jeweils auf alle Lagen der Dachabdichtung. | | | | |
| 211853A | Z | Einbind.Dachhaut Stütze/Anten.b.10 | | | | |
| | | Von Stützen, Antennen und dergleichen bis zu einem Außendurchmesser von 10 cm. Einlaminieren von Stützeineinfassungen mit Platte (ohne Hochzug). | | | | |
| | | | | | 10 ST | |
| 211853C | Z | Einbind.Dachhaut Lichtkuppeln | | | | |
| | | Von Lichtkuppelaufsatzkränzen aus Acryl ohne Unterschied der Lichtkuppelgröße und der Gesamtstärke des Dachaufbaus. | | | | |
| | | | | | 5,00 m | |
| 2119 | | Einbauten, Zubehör | | | | |
| 211902 | | Dachentwässerungsgully, einschließlich Einbinden in die Dachhaut. | | | | |
| 211902B | | Gully lief+vers.zweiteilig | | | | |
| | | Zweiteilig (zweietagig). | | | | |
| | | | | | 1 ST | |
| 211902K | Z | Az Gully lief+vers.f. seith. Abgang | | | | |
| | | Aufzählung auf die Position Gully ein-od. zweiteilig liefern und versetzen für einen Gully mit seitlichem Abgang. | | | | |
| | | | | | 1 ST | |
| 211910 | | Liefern und in die Dachhaut einbinden von Wasserspeiern. Angebotenes Fabrikat | | | | |
| | | | | | | |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |
| | | | | | LB-HB17,200504 | Preisangaben in EUR |

211910B Z Wasserspeier, Wandstärke ü. 30-40 cm

Für eine Wandstärke über 30 bis 40 cm.

..... 1 ST

211920 Terrassenrigole, bündig mit dem Plattenbelag im Kiesbett versetzt, aus verzinktem Stahl, einschl.verz. Gitterrost begehbar, einschließlich ausreichendem Stichkanal,in die Kiesschichte des Plattenbelages auslaufend,

211920B Z Terrassenrigole o. Anb.Kanal

Rigol, ca.13 cm breit, höhenverstellbar,
Angebotenes Fabrikat:

.....

..... 10,00 m

2190 Regieleistungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

Stundenlöhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn abgerechnet. Bei Gerätebeistellungen, Transportleistungen, Stoffbeistellungen und Fremdleistungen werden die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufgegliedert.

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

219001 Regiestunden.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |
| | | | | | LB-HB17,200504 | Preisangaben in EUR |

| | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------------|--|--|--------|----------|
| 219001B | | Regiestunde Facharbeiter | | | | R |
| | | | | | 5,00 h | |

| | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------------|--|--|--------|----------|
| 219001C | | Regiestunde Hilfsarbeiter | | | | R |
| | | | | | 5,00 h | |

21B6 Z Dachhaut-Bitumenbahnen (BAUDER)

Lagen:

Mehrlagige Ausführungen werden je Lage nach den entsprechenden Positionen abgerechnet. Die Reihenfolge der ausgeschriebenen Abdichtungsschichten muß nicht dem tatsächlichen Aufbau entsprechen (siehe Plan).

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 21B610 | | Erste Lage der Dachabdichtung mit einer Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn, mit Trägereinlage aus Gittergelege 200 g/m ² , oberseitig foliert, 3 mm dick, mit wahlweise verschweißbarer oder selbstklebender Längsnaht, Plastizitätsbereich -30 Grad C bis + 100 Grad C Höchstzugkraft: > 1000 N Die Bahn anlegen und mittels Wickelkern aufrollen. Stöße versetzt angeordnet. z.B. BAUDER TEC ELWS DUO oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: | | | | |
| | | | | | | |

21B610D Z Dachab.Elast.TEC ELWS DUO lose Naht versch

Als Trennlage und erste Lage der Abdichtung flächig auf dem Untergrund durch Abziehen der Folie im Überlappungsbereich lose verlegt. Im Naht- und Kopfstoßbereich mechanisch befestigen. Längsnaht- und Kopfstoßbereich mit Brenner und Andrückrolle verschweißt, Überdeckung 12 cm.

| | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|----------------------|-------|
| | | | | | 65,00 m ² | |
|--|--|-------|--|--|----------------------|-------|

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|------------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

| | | | | | | |
|----------------|----------|--|--|--|--|----------------|
| 21B616 | | Dachabdichtung-Oberlage mit TOP - Plasto- Elastomer- Bitumenbahn, 5 mm dick, mit Trägereinlage aus spezialvernetzter Kombiträgereinlage, 300 g / m2, naturschieferbestreut Reißfestigkeit mindestens 1450 N, Bruchdehnung mindestens 30 Prozent, Plastizitätsbereich: -40 bis +150 Grad Celsius, Plastizitätsbereich nach künstlicher Alterung nach ÖNORM EN 11296: - Wärmestandfestigkeit: +130°C - Kaltbiegeverhalten: -33°C EN gekennzeichnet zur Erfüllung der Brandeinstufung B ROOF t1, t3 in Anlehnung an ÖNORM EN V 1187, Naht- und Stoßüberdeckungen 8 bis 10 cm verschweißt z.B. BAUDER KARAT Grün-Weiß beschiefert oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: | | | | |
| 21B616A | Z | Dachabd.Elast. KARAT schief.vollfl. Vollflächig auf den Untergrund im Flämmverfahren verklebt. | | | | 65,00 m2 |
| 21B9 | Z | Hochzüge, Einbauten und Zubehör (BAUDER) Verarbeitungsrichtlinien: Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Gleichwertigkeit: Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind. Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben. | | | | |
| 21B903 | | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dachabdichtung für den oberen bzw. unteren Abschluss bzw. Einlamenieren der dort verlegten Bleicheinfassung. Die Position bezieht sich auf alle Lagen der Abdichtung. | | | | |
| 21B903G | Z | Az Dachabdichtung f.d oberen Abschluss für den oberen Anschluss. | | | | 30,00 m |
| 21B903H | Z | Az Dachabdichtung f.d.unteren Abschluss für den unteren Anschluss. | | | | 25,00 m |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | Menge EH | GR W Positionspreis |
|------------------|---|---|-----------|---------------|--|----------------|------------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | | | |
| | | | | | | LB-HB17,200504 | Preisangaben in EUR |
| 21B912 | | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dachabdichtung ohne Unterschied des Materials, für das Anbinden bzw. Einlamenieren bei Durchdringungen. Die Position bezieht sich auf alle Lagen der Abdichtung. | | | | | |
| 21B912G | Z | Az Durchdringung Eckig klein für Durchdringungen bis 50x50 mm1 | | | | | |
| | | | | | | 25 ST | |
| 21B912H | Z | Az Durchdringung Eckig groß für Durchdringungen über 50x50 bis 200x200 mm1. | | | | | |
| | | | | | | 5 ST | |
| 21B912J | Z | Az Durchdringung rund für runde Durchdringungen bis 200 mm1. | | | | | |
| | | | | | | 5 ST | |
| LG 21 | | Schwarzdeckerarbeiten | | | | Summe | |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

22 Dachdeckerarbeiten

Version 17, 2005-04

Ständige Vertragsbestimmungen:

Deckregeln:

Wenn nicht anders angegeben, gelten für die Ausführung der Dachdeckerarbeiten die von der Bundesinnung der Dachdecker herausgegebenen Deckregeln (erhältlich in der Bundesinnung der Dachdecker, 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 64) und die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Bei Widersprüchen zu den ÖNORMEN wird der Auftraggeber darauf aufmerksam gemacht.

Dachneigung:

Alle Abbruch-, Abtragungs- und Deckungspositionen gelten, wenn nicht anders angegeben, bis zu einer Dachneigung von 45 Grad. Bei Dächern mit einer Dachneigung über 45 Grad wird die Erschwernis mit Aufzählungspositionen verrechnet.

Skizze:

In der Folge wird Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Einfachdeckung (ED), Doppeldeckung (DD):

In der Folge werden die Abkürzungen ED für Einfachdeckungen und DD für Doppeldeckungen in den Positionsstichwörtern verwendet.

2216 Deckung mit Faserzementdachplatten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abrechnung der Dachfläche:

Die Abrechnung der Dachdeckungen aller Art erfolgt getrennt nach Flächen und Beideckungen (Umsäumungen). In den Positionen der Dachdeckungen wird das tatsächliche Ausmaß ohne Zuschläge abgerechnet.

Beideckungen an alle Dachflächenränder (Firste, Traufe, Grate, Ichen, Orgänge, Öffnungen und dergleichen) werden in eigenen Aufzählungspositionen verrechnet.

Öffnungen über 1,0 bis 4,0 m² Einzelfläche werden hohl für voll verrechnet, dafür entfallen die Aufzahlungen für das Beidecken.

Öffnungen bis 1,0 m² Einzelfläche werden hohl für voll, das Beidecken wird zusätzlich mit Aufzählungspositionen verrechnet.

Dachneigungen über 45 Grad:

In den Aufzählungspositionen für die Deckungsarbeiten von Dächern mit einer Neigung über 45 Grad, sind alle neigungsbedingten Erschwernisse auch für das Beidecken von First- und Gradeindeckungen und das Einbauen von Sonderziegeln und Sonderteilen einkalkuliert.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Farben:

Wenn nicht anders angegeben, werden Deckungen in Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers aus dem Farbangebot des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis vorsieht, ausgeführt.

221602 Faserzementdachplattendeckung mit Rhombusschablonen 40 x 44 cm.

221602A **FZ-R.Schabl.40x44 Lattung**

Auf vorhandener Lattung.

..... 160,00 m2

221619 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzementdachplattendeckungen (FZ-Dpl.) aller Art für das Beidecken.

221619A **Az FZ-ED Beid.FirstTraufeSaum**

Bei Einfachdeckungen, für das einseitige Beidecken von Firsten, Traufen und Ortsäumen oder anderen Einsäumungen, ausgenommen mit schrägen Zuschnitten.

..... 120,00 m

221619D **Az FZ-ED Beid.IchseGrate+schräg.Zuschn.**

Bei Einfachdeckungen, für das einseitige Beidecken von Ichsen, Graten und Säumen mit schrägen Zuschnitten (schr).

..... 10,00 m

221619G **Z Az FZ-ED Beid.Zwiebelturm**

Bei Einfachdeckungen, für das einseitige Beidecken im Anschluss an einen Zwiebelturm (gebogene Grenzlinie)

..... 15,00 m

221632 First- und Grateindeckungen auf vorhandener First- und Gratlattung und/oder First- oder Grattbrett.

221632B **FZ-Sattelkappe Standard**

Mit Faserzementsattelkappen.

..... 1,00 m

221634 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzementdachplattendeckungen aller Art, für das Ausbilden von Firsten, Halbfirsten und Graten auf vorhandenem First- beziehungsweise Grattbrett.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |
| LB-HB17,200504 | | | | | | Preisangaben in EUR |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--------|-------|
| 221634E | | Az FZ-Deck.First-Faltplatte | | | | |
| | | Mit Faserzementfaltplatten 60 x 30 cm. | | | | |
| | | | | | 5,00 m | |

221636 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzementdachplattendeckungen.

| | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------------------|--|--|-------|-------|
| 221636C | | Az FZ-Dachpl.Lüftungsstein | | | | |
| | | Für Lüftungssteine mit Gittern. | | | | |
| | | | | | 25 ST | |

221638 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Faserzementdachplattendeckungen.

| | | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|--------|-------|
| 221638E | | Az FZ-Dachpl.Schneenase verz | | | | |
| | | Für Schneenasen (Schneehaken) verzinkt und beschichtet. | | | | |
| | | | | | 550 ST | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|-------|-------|
| 221638K | | Az FZ-Dachpl.Anschlagpunkt | | | | |
| | | Für Anschlagpunkte (Absturzsicherung): zertifiziertes Produkt, z.B. INNOTECH SDH02 od. glw. | | | | |
| | | | | | 15 ST | |

2290 Regieleistungen

Ständige Vertragsbestimmungen:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß der ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden in die Regiescheine täglich eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

Stundenlöhne werden nur mit dem Preisanteil Lohn abgerechnet. Bei Gerätebeistellungen, Transportleistungen, Stoffbeistellungen und Fremdleistungen werden die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufgliedert.

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

(Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

| | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------------|-------|-------|--------------|----------|
| 229001 | | Regiestunden | | | | |
| 229001A | | Regiestunde Facharbeiter | | | | R |
| | | Für Facharbeiter. | | | | |
| | | | | | 5,00 h | |
| 229001C | | Regiestunde Hilfsarbeiter | | | | R |
| | | Für Hilfsarbeiter. | | | | |
| | | | | | 5,00 h | |
| LG 22 | | Dachdeckerarbeiten | | | Summe | |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

23 Z Bauspenglerarbeiten

Version 11, 2002-09

Ständige Vertragsbestimmungen:

Dachneigung:

Sämtliche Positionen gelten, wenn nicht anders angegeben, ohne Unterschied der Dachneigung bis 40 Grad.

Gerüstungen:

Schutzgerüste und Fassadengerüste werden gesondert verrechnet.

Zusammenwirken auf der Baustelle:

Der Auftragnehmer wird das Einvernehmen mit anderen Professionisten, die vom Auftraggeber bekanntgegeben werden, rechtzeitig herstellen und mit dem Auftraggeber abstimmen.

Abkürzungen:

Anstelle der Abkürzung NW für Nennweite wird gemäß ÖNORM die Abkürzung DN verwendet.

Blechdicken:

Wenn nicht anders angegeben, gelten Mindestblechdicken gemäß ÖNORM.

Zuschnittsbreiten:

2/3-Zuschnittsbreiten werden bei verzinktem Stahlblech mit 65 cm, bei allen anderen Blecharten mit 67 cm verrechnet.

Feste Verbindungen:

Feste Verbindungen werden bei verzinktem Stahlblech, verzinnem Edelstahl und Kupferblech genietet und gelötet, bei Zinkblech nur gelötet, bei Aluminium und beschichtetem Blech genietet und gedichtet.

Saumbleche - Winkelsäume:

Die Traufenkante wird entweder in einem Saumstreifen, Einhängestreifen und/oder Haftstreifen (eigene Position) oder in einer im Gefälle geschnittenen Rinne eingehängt, der hintere Teil wird durch Nagelung befestigt.

Saum-, Einhänge- und Haftstreifen:

Diese werden im Abstand von 10 cm mit Nägeln auf der Unterlage versetzt befestigt. Bei Wandabdeckungen mit zwei Tropfkanten wird der Saumstreifen beidseitig montiert, wobei die innere und äußere Saumstreifenlänge addiert verrechnet wird.

Dachhissen:

Die Befestigung erfolgt durch Hafter.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Einfassungen:

Giebel-, First- und Feuermauereinfassungen (Ortgangbleche) werden an einer Seite mit einer Tropfkante ausgebildet, mit verzinkten Drahtsplinten in einem Abstand von höchstens 33 cm befestigt (Einschnitte werden gesondert verrechnet), soweit nicht ein durchgehender Einhängestreifen (Saumstreifen) ausgeschrieben ist. Die obere Kante der Einfassungen überragt die Dachdeckung. Auf der Dachseite wird ein der Dachdeckung entsprechender Wasserfalz hergestellt. Ein zusätzlich angebogener Stehfalz wird mit einer Aufzählung verrechnet. Die Befestigung erfolgt mit Blechhaftern. Bei Schwarzdächern (Klebedächern) wird auf der Dachseite für das Ankleben der Dachabdichtung ein mindestens 15 cm breiter Streifen angebogen.

Die Befestigung der Bleche auf der Dachfläche erfolgt durch Nagelung, Hafter oder Nagelung in Schlitzlöchern. Die Traufkanten von Einfassungen, Abdeckungen oder Saumblechen werden in durchgehenden Saumstreifen (eigene Position) eingehängt.

Brustbleche:

Brustbleche (Anschluss oder Abschlussbleche bei aufgehenden Bauteilen) werden durch Falzen oder mit einer festen Verbindung, nach Wahl des Auftragnehmers, verbunden. Die Befestigung erfolgt mit Blechhaftern oder dachseitig in durchgehenden Saumstreifen (eigene Position).

Rauchfangeinfassungen:

Bei Einfassungen von Rauch- oder Lüftungsfängen, Lichtkuppelkränzen, Dachfenstern und dergleichen werden die Seitenteile mit einem der Dacheindeckung entsprechenden Wasserfalz, einem die Dachdeckung überragenden Stehfalz, einem Wasserlauf und einem Wandhochzug hergestellt. Die Seitenteile werden mit dem oberen Teil durch einfache Fälze und mit dem unteren Teil durch Doppelfälze verbunden. Anstelle der Fälze darf auch eine feste Verbindung hergestellt werden. Bei Schwarzdächern (Klebedächern) werden nur feste Verbindungen ausgeführt. Auf der Dachseite wird für das Ankleben ein mindestens 15 cm breiter Streifen angebogen. Einfassungen von am First stehenden Fängen müssen nicht mit einem Stehfalz hergestellt werden.

First- oder Gratbleche:

Auf beiden Seiten wird ein angereifter Umschlag angebogen. Die Nähte werden dem Gefälle entsprechend überdeckt. Die Befestigung erfolgt mit Firstklammern aus verzinktem Bandeisen, mindestens 25/3 mm, mit einem der Unterkonstruktion entsprechenden Befestigungsmittel im Abstand von höchstens 1,0 m.

Putzleiste:

Die obere Kante wird aufgebogen, der gebogene Teil, auf welchem der Putz aufliegt, weist ein Gefälle nach außen auf, an die untere Kante wird ein angereifter Umschlag angebogen. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nägeln, nach Wahl des Auftragnehmers.

Steckputzleiste (Patentputzleiste):

Die obere Kante wird aufgebogen, der gebogene Teil, auf welchem der Putz aufliegt, weist ein Gefälle nach außen auf, der untere Teil wird taschenförmig ausgebildet, damit die Putzleiste auf die Einfassung aufgesteckt werden kann. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nägeln, nach Wahl des Auftragnehmers.

Kittleiste:

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Die obere Kante wird in 45 Grad und 1 cm breit nach außen gebogen, an die untere Kante wird ein angereifter Umschlag angebogen, die Befestigung wird unter besonderer Berücksichtigung der Ausführungsdetails hergestellt. Die Befestigung erfolgt mit Mauerhaken oder Nägeln, nach Wahl des Auftragnehmers.

2300 Z Zusätzliche Vertragsbestimmungen

Nachstehende Vertragsbedingungen sind in die Einheitspreise der LG-23 einzurechnen

2300010 Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.
Verfügbarkeit: **lt. Einsichtnahme bei der ausschreibenden Stelle**

2300020 Z Technische Beschreibung

Die Positionen dieser Leistungsgruppe beziehen sich auf folgende Flächen:

1. Spenglerarbeiten für das Gebäudedach. Bei den Steildächern begleitende Spenglerarbeiten im Zuge der Dachdeckung mit Faserzementplatten. Das 2° geneigte Flachdach wird bituminös eingedeckt.
2. Blecheinfassungen und Mauerabdeckungen im Zuge von bituminösen Terrassenabdichtungen.
3. Fassadenverblechungen (Wärmeschutzfassade)

230004 Entgegen den Bestimmungen der ÖNORM B2221 gelten die im Positionstext angeführten Abrechnungsregeln:**230004A Z Eck-und Endzuschläge**

Zuschläge für Eck-oder/und Endausbildungen können nur dann beansprucht werden, wenn diese gesondert in eigenen Positionen angeführt sind. In allen anderen Fällen sind die Mehraufwendungen mit den Einheitspreisen abgegolten. Die Abrechnungslängen entsprechen daher den tatsächlich verlegten Längen in der größten Abwicklung, jedoch ohne Übergriffe und Zuschläge.

230004B Z Mehrteilige Verblechungen

Wenn nicht gesondert ausgeschrieben sind mehrteilige Verblechungen jeweils mit der signifikanten Hauptposition unter Addition der Zuschnittsbreiten abzurechnen (Zuschlagsfaktor)

230004C Z Einh.pr.o.Unterschied der Befestigung

Wenn nicht gesondert angegeben, ist jedwede Art der Befestigung, auch Kleben oder Verdübelung mit den Einheitspreisen abgegolten. Es ist mit den der jeweiligen Position üblicherweise zu erwartenden Untergründen zu rechnen.

Bei gesonderter Angabe gilt die Aufzählung für die Befestigungsart nur für die jeweilige Position oder Positionsgruppe und kann nicht auf andere Positionen oder Positionsgruppen übertragen werden.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

2300050 Z Verr. Hochzugschutzbleche

Die Verrechnung der Positionen Hochzugschutzbleche bzw. Türstafelbefassungen erfolgt stets nach Zuschnittsbreite ohne Unterschied, ob tatsächliche Schutzbleche vor bituminösen Hochzügen oder aber die Hochzugschutzbleche und Türstafelbefassungen abgewinkelt für das spätere Einlamenieren der bituminösen Abdichtung ausgeführt werden.

2300060 Z Ergänzung Beschichtungen

Bei Anschlüssen, Lötflächen, Verwendung von Blechteile aus Zink etc. ist die Beschichtung dem Original entsprechend zu ergänzen (einschließlich erforderlicher Haftbrücke.

2300100 Z Blechstärke allg. 0,7mm1

Es sind generell alle Positionen mit einer Blechstärke von 0,7 mm1 zu kalkulieren;

Die Anwendung von Aufzählungspositionen für eine Blechstärke von 0,7 mm1 ist daher ausgeschlossen.

2300500 Z Detailplanung

Detailplanung aller spenglermäßig zu bearbeitenden Bauwerkskanten auf Basis der auftraggeberseits beigestellten Detailmappe. Diese enthält Regeldetails der wichtigsten Bauwerkskanten. Auftragnehmerseits sind diese Regeldetails auf Übereinstimmung mit den geltenden Fachnormen und den bauspezifischen Gegebenheiten zu überprüfen und erforderlichenfalls abzuändern oder zu ergänzen.

Nicht auftraggeberseits erfasste Bereiche sind durch den Auftragnehmer in die Detailplanung aufzunehmen und darzustellen.

Vor Ausführung ist jedenfalls auch völlige Klarheit hinsichtlich der zum Einsatz kommenden Positionen des Leistungsverzeichnisses nach Art und Menge herzustellen. Später gestellte Nachträge jedweder Art sind hiedurch jedenfalls ausgeschlossen - es sei denn, die Planungsgrundlagen werden auftraggeberseits nachträglich abgeändert.

..... 1 PA

2302 Abbruch-, Abtragungsarbeiten

Ständige Vertragsbestimmungen:

Abbrechen - Abtragen:

Der Ausdruck Abbrechen bedeutet, dass der Auftraggeber mit einer Wiederverwendung des Materials nicht rechnet.

Der Ausdruck Abtragen bedeutet ein sorgfältiges Auslösen oder Demontieren zwecks Wiederverwendung. Im Einheitspreis ist auch das sorgfältige Lagern auf der Baustelle, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, einkalkuliert.

Beschädigungen beim Abbrechen:

Das Abbrechen der Verklebungen erfolgt soweit vermeidbar - ohne Beschädigungen des Putzes und von Bauteilen. Eine Haftung für entstandene Putzschäden trägt der Auftragnehmer nicht. Durch

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

die Abtragungsarbeiten voraussehbare größere Putzschäden werden dem Auftraggeber gemeldet.

Bauablauf:

Wenn nicht anders angegeben, wird nur soviel geöffnet, wie am Ende der Tagesarbeit wieder geschlossen werden kann, ansonsten werden Vorkehrungen zum Schutz des Gebäudes gegen Witterungseinflüsse getroffen. Das notwendige Abdecken mit Planen oder dergleichen wird nur dann verrechnet, wenn auf Anordnung des Auftraggebers mehr als eine Tagesleistung abgedeckt wird.

Behördliche Vorschriften:

Die behördlichen Vorschriften betreffend Schallschutz, Staubschutz und das Verwenden von Containern (Entsorgungslogistik) werden vom Auftragnehmer vor der Angebotslegung erkundet und die Kosten dafür in die Einheitspreise einkalkuliert.

Abrechnung:

Wenn nicht anders angegeben, wird Abbrechen, Abtragen und dergleichen in festem, nicht aufgelockertem Zustand (Ausmaß der Bauteile vor deren Abbruch) abgerechnet. Im Einheitspreis der Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten, ist das Trennen und das Transportieren der Baurestmassen zur Ladestelle einschließlich der etwaigen Anlage eines Zwischenlagers auf der Baustelle nach Wahl des Auftragnehmers einkalkuliert.

Die Abrechnung erfolgt ohne Zuschläge.

Sind in Positionen, die ein Abbrechen, Abtragen und dergleichen beinhalten, die zur Verrechnung kommenden Positionen für das Entsorgen angegeben, gelten die dort festgelegten Annahmen über die anfallenden Mengen von verschiedenen Baurestmassen für die Abrechnung als vereinbart, unabhängig von etwaigen Minder- oder Mehrmengen oder der tatsächlichen Art.

Baurestmassen entsorgen:

Das Abtransportieren und Verwerten oder Deponieren (Entsorgen) von Baurestmassen ist in eigenen Positionen der Unterleistungsgruppe 01.20 Entsorgen von Baurestmassen geregelt. Ist das Entsorgen bereits im Einheitspreis einkalkuliert, ist dies in der Position ausdrücklich angegeben.

230218 Abbrechen von Gesimse- und Sohlbankabdeckungen. Einschließlich Entsorgen des Abbruchmaterials.

230218A Z Abbr.Gesimse/Sohlb.verz.b.50cm + Entsorgen

Aus verzinktem Stahlblech oder verzinnem Edelstahl, Zuschnittsbreite bis 50 cm.

..... 140,00 m

2302500 Z Abtragen Verblechung Zwiebelturm

Abtragen der bestehenden Zwiebelturmverblechung unter Berücksichtigung des Anschlusses an die bestehenbleibende Zwiebelturmspitze. Nähere Angaben lt. Position Neuverblechung Zwiebelturm.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Einschließlich Entsorgung der Abbruchmaterials.

.

..... 1 PA

2303 Vordeckungen

230302 Vordeckung auf Schalung, einlagig, genagelt, mit senkrechten und waagrechten Überdeckungen von mindestens 10 cm.

230302R Z Vordeckung Antidröhnmatte

Mit einer Antidröhnmatte.

Angebotenes Produkt:

.....

..... 100,00 m2

2317 Schnee- und Eisschutz, verzinkt

Ständige Vertragsbestimmungen:

In den Einheitspreisen sind die zugehörigen Befestigungselemente (Haken, Klemmen und dergleichen) im Abstand von 70 bis 90 cm, in gerader Ausführung, einkalkuliert.

231704 Schneefang verzinkt mit Schneefangklemmen auf Blechdachfalz verschraubt. Der Abstand der Klemmen überschreitet 1,20 m nicht.

231704B Schneefang verz.2-Durchzugsr.

Mit zwei Durchzugsrohren.

..... 30,00 m

2317050 Az für vz.Schnee- u.Eisfänger

Aufzahlung (Az) auf die Schneefänge mit Durchzugsrohren aus verzinktem Stahl (vz.), ohne Unterschied der Art, für das Versetzen von Eisfängern, auf das unterste Rohr geklemmt, 2 Stück je Blechschar.

..... 30,00 m

2320 Saum-, Ichen- und Anschlussbleche, Zink

Ständige Vertragsbestimmungen:

Runde oder gekrümmte Ausführung:

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen werden mit den entsprechenden Positionen in ihrer größten Länge beziehungsweise Fläche ohne Zuschläge mitverrechnet. Zusätzlich werden die Erschwernisse für runde Zuschnitte oder gekrümmte Ausführungen mit Aufzählungspositionen verrechnet, in die Zuschnitte, Lötverbindungen und dergleichen einkalkuliert sind und zwar gemessen in ihrer größten Länge, abgerechnet ohne Zuschläge.

232003 Saumstreifen (Einhängestreifen, Haftstreifen) aus Zinkblech.

232003B **Saumstreifen Zink ü.15-20cm**

Zuschnittsbreite über 15 bis 20 cm.

..... 150,00 m

232004 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Saumstreifen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

232004C **Az Saumstr.Zink Zuschnitt rund**

Für einen runden Zuschnitt.

..... 10,00 m

232005 Patentsaumstreifen mit Deckfalz aus Zinkblech.

232005A **Patentsaumstr.Zink b.25cm**

Zuschnittsbreite bis 25 cm.

..... 40,00 m

232005B **Patentsaumstr.Zink ü.25-33cm**

Zuschnittsbreite über 25 bis 33 cm.

..... 60,00 m

232006 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Patentsaumstreifen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

232006C **Az Patents.Zink Zuschnitt rund**

Für einen runden Zuschnitt.

..... 10,00 m

232007 Einlaufblech oder Traufenstreifen aus Zinkblech.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

| | | | | | | |
|----------------|--|--|-------|-------|---------|-------|
| 232007A | | Einlaufblech Zink b.33cm | | | | |
| | | Zuschnittsbreite bis 33 cm. | | | | |
| | | | | | 80,00 m | |
| 232008 | | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Einlaufbleche aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite. | | | | |
| 232008C | | Az Einlaufbl.Zink Zuschn.rund | | | | |
| | | Für einen runden Zuschnitt. | | | | |
| | | | | | 20,00 m | |
| 232009 | | Winkelsaum aus Zinkblech. | | | | |
| 232009C | | Winkelsaum Zink ü.50-67cm | | | | |
| | | Zuschnittsbreite über 50 bis 67 cm. | | | | |
| | | | | | 45,00 m | |
| 232009D | | Winkelsaum Zink ü.67-80cm | | | | |
| | | Zuschnittsbreite über 67 bis 80 cm. | | | | |
| | | | | | 45,00 m | |
| 232010 | | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Winkelsaum aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite. | | | | |
| 232010C | | Az Winkelsaum Zink Zuschn.rund | | | | |
| | | Für einen runden Zuschnitt. | | | | |
| | | | | | 10,00 m | |
| 232013 | | Giebeleinfassung (Ortgangblech) aus Zinkblech. | | | | |
| 232013C | | Giebeleinfass.Zink ü.33-40cm | | | | |
| | | Zuschnittsbreite über 33 bis 40 cm. | | | | |
| | | | | | 25,00 m | |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |
| | | | | | LB-HB17,200504 | Preisangaben in EUR |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|-------|-------|----------|-------|
| 232013D | | Giebeleinfass.Zink ü.40-50cm | | | | |
| | | Zuschnittsbreite über 40 bis 50 cm. | | | | |
| | | | | | 25,00 m | |
| 232019 | | Wandeneinfassung (Wandanschlussblech) mit Stehfalz aus Zinkblech. | | | | |
| 232019C | | Wandeneinf.+Stehf.Zink ü.40-50cm | | | | |
| | | Zuschnittsbreite über 40 bis 50 cm. | | | | |
| | | | | | 30,00 m | |
| 232021 | | Brustblech oder Vorderteil aus Zinkblech, als Anschlussblech bei aufgehenden Bauteilen. | | | | |
| 232021B | | Brustblech Zink ü.33-40cm | | | | |
| | | Zuschnittsbreite über 33 bis 40 cm. | | | | |
| | | | | | 30,00 m | |
| 232031 | | Fenster- oder Wasserrutsche mit beidseitigem Steh- und Wasserfalz aus Zinkblech. | | | | |
| 232031H | | Fensterrutsche Zink ü.125cm m2 | | | | |
| | | Zuschnittsbreite über 125 cm. | | | | |
| | | | | | 25,00 m2 | |
| 232033 | | Mauer- oder Brüstungsabdeckung (Attikaabdeckung), einteilig, aus Zinkblech. | | | | |
| 232033D | | Mauerabdeckung Zink ü.50-67cm | | | | |
| | | Zuschnittsbreite über 50 bis 67 cm. | | | | |
| | | | | | 35,00 m | |
| 232036 | | Einfassung von gemauerten Rauch-, Abgas- oder Lüftungsfängen, Oberlichten, Solarkollektoren, Lichtkuppelkranzeinfassungen, Dachflächenfenstern oder dergleichen aus Zinkblech, bestehend aus Seitenteilen, Brustblech und Ichse, ohne Putzleisten (eigene Position). | | | | |
| 232036A | | Einfassungen Zink flache Deck. | | | | |
| | | Für flache Eindeckungsmaterialien (z.B. Faserzementdachplatten, Biberbeziehungsweise Strangfalzziegel). | | | | |
| | | | | | 15,00 m2 | |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|---------|--|
| 232037 | | Einfassung von Dachdurchdringungen aller Art aus Zinkblech, ohne Unterschied der Deckungsart, einschließlich etwaiger Eindeckplatte. | | | | |
| 232037B | | Einfassung Zink -DN300 Über DN 150 bis 300. | | | | |
| | | | | | 40 ST | |
| 232038 | | Putzleiste aus Zinkblech, ohne Einschneiden der Fuge (eigene Position). | | | | |
| 232038C | | Putzleiste Zink ü.15-20cm Zuschnittsbreite über 15 bis 20 cm. | | | | |
| | | | | | 50,00 m | |
| 232042 | | Einfassungen von Geländerstützen oder dergleichen aus Zinkblech. | | | | |
| 232042A | | Stützeinfassung Zink Ohne Platte. | | | | |
| | | | | | 10 ST | |
| 232042B | | Stützeinfassung Zink+Platte Mit Platte 20 x 20 cm. | | | | |
| | | | | | 20 ST | |
| 2320430 | | Trichterhülse Zink Trichterhülse für Geländereinfassungen oder dergleichen aus Zinkblech. | | | | |
| | | | | | 30 ST | |
| 2320440 | | Gesimsstirnblech Zink Gesimsstirnblech, einschließlich Ausschneiden des Gesimsprofils, aus Zinkblech, abgerechnet nach dem umschriebenen Rechteck. | | | | |
| | | | | | 2,00 m2 | |
| 2321 | | Dach- und Wanddeckungen, Zink Ständige Vertragsbestimmungen: | | | | |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Dachflächen:

Dachflächen sind begrenzt durch Traufen, Grat- oder Firstfalze, Übergriffe und Untergriffe.

Kleinflächen:

Die Ausmaßfeststellung von Kleinflächen für die entsprechenden Aufzählungspositionen (bis 5,0 m² beziehungsweise über 5,0 bis 10,0 m²) erfolgt ohne Zuschläge, das heißt als Nettoeinzelfläche.

232106 Aufzählung (Az) auf die Positionen Deckungen aus Zinkblech, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

232106A Az Zi.Falzverbindung

Für die Falzverbindungen bei Firsten, Graten, Ichen und Traufen.

..... 20,00 m

232106B Az Zi.Stiefel-Pfannenf.Hochzug

Für das Herstellen von Stiefel- oder Pfannenfälzen innerhalb von Hochzügen.

..... 40,00 m

232120A Z Dachgaupe Zink eben b.20Gr.b.5m2

Dachgaupendeckung aus Zinkblech, doppelt gefalzt, einschließlich etwaiger Wandeindeckung sowie aller Anschlüsse an die angrenzenden Flächen sowie an die Gaupenverglasungen oder Gaupenfenster, gemäß näherer Angaben im Positionstext. Im Stichwort bzw. Positionstext angegeben ist die theoretische Ansichtsfläche der Gaupenvorderfront (Höhe x Breite, jeweils im größten Ausmaß).

Deckung der angrenzenden Dachflächen: **Faserzementplatten**Dachneigung der angrenzenden Dachflächen: **45°**

Zuschnittangaben betreffen nur die eigentliche Einfassung ohne Saumstreifen. Diese sind im erforderlichen Ausmaß hinzu- und in den Einheitspreis einzurechnen.

Gerade Gaupe mit nach hinten abfallender Dachfläche, Dachneigung: mindestens 5°, Vorderfront und dreieckförmige Seitenflächen im größtmöglichen Ausmaß verglast. Die Einfassung der Eckverbindungen zwischen vorderer Verglasung und Seitenverglasung ist Teil der Fensterkonstruktion und nicht Gegenstand dieser Position.

Folgende Positionen sind in den Einheitspreis einzurechnen:

Dachfläche: doppelt gefaltete Dachdeckung mit Dichtbandeinlage

Obere Stirnseiten: bis zu 3-fach gekröpfte Ansicht, mehrteilige Verblechung einschl.

Giebeleinfassung mit Gesamtzuschnitt bis 100 cm1

Anschluss zur oberen Dachfläche: Einlegerinne einschl. Sicherheitsrinne oder Verblechung von Zwickelflächen nach Wahl AN.

Anschluss zu den seitlichen Dachflächen: wasserführende Wandeinfassung mit Stehfalz

Anschluss unten: Anschluss an die Fensterrutsche (eigene Position).

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Ausmaß der Dachfläche: **ca. 160 x 200 cm¹**Ausmaß der Vorderansicht: **ca. 160 x 220 cm¹**

..... 4 ST

232120B Z Dachgaube Zink eben b.20Gr.b.10m2

Dachgaupendeckung aus Zinkblech, doppelt gefalzt, einschließlich etwaiger Wandeindeckung sowie aller Anschlüsse an die angrenzenden Flächen sowie an die Gaupenverglasungen oder Gaupenfenster, gemäß näherer Angaben im Positionstext. Im Stichwort bzw. Positionstext angegeben ist die theoretische Ansichtsfläche der Gaupenvorderfront (Höhe x Breite, jeweils im größten Ausmaß).

Deckung der angrenzenden Dachflächen: **Faserzementplatten**Dachneigung der angrenzenden Dachflächen: **45°**

Zuschnittangaben betreffen nur die eigentliche Einfassung ohne Saumstreifen. Diese sind im erforderlichen Ausmaß hinzu- und in den Einheitspreis einzurechnen.

Gerade Gaube mit nach hinten abfallender Dachfläche, Dachneigung: mindestens 5°, Vorderfront und dreieckförmige Seitenflächen im größtmöglichen Ausmaß verglast. Die Einfassung der Eckverbindungen zwischen vorderer Verglasung und Seitenverglasung ist Teil der Fensterkonstruktion und nicht Gegenstand dieser Position.

Folgende Positionen sind in den Einheitspreis einzurechnen:

Dachfläche: doppelt gefaltete Dachdeckung mit Dichtbandeinlage

Obere Stirnseiten: bis zu 3-fach gekröpfte Ansicht, mehrteilige Verblechung einschl.

Giebeleinfassung mit Gesamtzuschnitt bis 100 cm¹

Anschluss zur oberen Dachfläche: Einlegerinne einschl. Sicherheitsrinne oder Verblechung von Zwickelflächen nach Wahl AN.

Anschluss zu den seitlichen Dachflächen: wasserführende Wandeinfassung mit Stehfalz

Anschluss unten: Anschluss an die Fensterrutsche (eigene Position).

Ausmaß der Dachfläche: **ca. 330 x 200 cm¹**Ausmaß der Vorderansicht: **ca. 330 x 220 cm¹**

..... 1 ST

2321300 Z Verblechung Zwiebelturm

Verblechung des Zwiebelturms mit Blechdeckung doppelt gefalzt, Bahnenbreite den Erfordernissen angepasst. Einschließlich aller Erschwernisse des Zuschnitts, der Falzbildung und der Anschlüsse an die umgebenden Flächen.

Die Oberfläche ist eine doppelt gekrümmte Fläche (Ellipsoid) mit Gegenkrümmung im Anschlussbereich an die Zwiebelturmspitze. Die Zwiebelturmspitze wird nicht erneuert, die Erschwernisse des Anschlusses der Neuverblechung an die bestehende Spitze sind jedoch in den Einheitspreis einzurechnen.

Größter Radius im Waagschnitt: **ca. 2,40 m¹**

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

Radius am Fuß im Waagschnitt: **ca. 1,40 m1**Radius im Anschluss an die Spitze: **ca. 0,40 m1**Projizierte Höhe des Erneuerungsbereiches: **ca. 3,80 m1**

..... 1 PA

2322 Rinnen, Zink

Ständige Vertragsbestimmungen:

Wenn nicht anders angegeben, sind die Rinnenhaken zinkummantelt oder aus Aluminium, der Abstand der Rinnenhaken wird mit über 70 bis 90 cm kalkuliert.

232207 Eckige Hängerinne mit Außenwulst und Innenabkantung aus Zinkblech, einschließlich Rinnenhaken.

232207B Hängerin.eckig Zink 33cm

Zuschnittsbreite 33 cm.

..... 15,00 m

232207C Hängerin.eckig Zink 40cm

Zuschnittsbreite 40 cm.

..... 35,00 m

232208 Aufzählung (Az) auf die Positionen eckige Hängerinnen aus Zinkblech (Zi.), ohne Unterschied der Zuschnittsbreite.

232208C Az Hängerin.eck.Zi.Zuschn.rund

Für einen runden Zuschnitt.

..... 10,00 m

232208G Az Hängerin.eck.Zink Vorkopf

Für Vorköpfe.

..... 10 ST

232210 Stutzen aus Zinkblech, bis 100 cm lang, mit einem Fallrohranschluss bis DN 150.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

| | | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|---------|-------|
| 232210B | | Rinnenstutz.Zink 100cm b.DN150 | | | | |
| | | Rinnenstutzen. | | | | |
| | | | | | 8 ST | |
| 232211 | | Aufzahlung auf die Positionen Saumstutzen oder Rinnenstutzen aus Zinkblech (Zi.). | | | | |
| 232211A | | Az Stutzen Zi.stauwasserdicht | | | | |
| | | Für eine stauwasserdichte Ausführung mit Messingstutzen als Anschluss an Kunststoffrohre. | | | | |
| | | | | | 3 ST | |
| 232216 | | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Hängerinnen aller Art aus Zinkblech (Zi.), ohne Unterschied der Zuschnittsbreite und des Rinnenhakenabstandes. | | | | |
| 232216A | | Az Zi.Rinnenhaken Einstem.Holz | | | | |
| | | Für das Einstemmen der Rinnenhaken im Holz. | | | | |
| | | | | | 50,00 m | |
| 2323 | | Ablauf- und Dunstrohre, Zink | | | | |
| 232301 | | Rundes Ablaufrohr aus Zinkblech, einschließlich der Rohrschellen aus Zink oder Aluminium. | | | | |
| 232301B | | Ablaufrohr Zink DN80 | | | | |
| | | | | | 15,00 m | |
| 232301C | | Ablaufrohr Zink DN100 | | | | |
| | | | | | 50,00 m | |
| 232303 | | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Ablaufrohre aus Zinkblech (Zi.), einschließlich Rohrschellen. | | | | |
| 232303A | | Az Ablaufr.Zi.langer Dorn | | | | |
| | | Bei runden oder eckigen Ablaufrohren, für einen langen Rohrschellendorn, passend für eine bis 12 cm dicke Vollwärmeschutzfassade. | | | | |
| | | | | | 50,00 m | |
| 2324 | | Fassadenverblechungen, Zink | | | | |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------------|---|---------------------------|-----------|---------------|---------------------|----------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |
| PVZZ | | | | | | |
| LB-HB17,200504 | | | | | Preisangaben in EUR | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|----------|--|--|
| 232401 | | Abdeckung von Gesimsen, Fensterüberdachungen, Balustraden, Balkonsäulen, Balkoneinfassungen und Sohlbänken aus Zinkblech. | | | | | |
| 232401C | | Fass.Abdeckung Zink ü.25cm m2 Zuschnittsbreite über 25 cm. | | | | | |
| | | | | | 50,00 m2 | | |
| 232403 | | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Abdeckungen und Einfassungen aus Zinkblech (Zi.), für die Erschwernis bei der Befestigung. | | | | | |
| 232403D | | Az Abdeck.Zi.kleben Mit kalter Klebmasse. | | | | | |
| | | | | | 140,00 m | | |
| 232404 | | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Einfassungen aus Zinkblech (Zi.), ohne Unterschied der Zuschnittsbreite. | | | | | |
| 232404B | | Az Einfassung Zi.rund Für eine Rundung mit einem Radius: ca. 3,00 m1 | | | | | |
| | | | | | 20,00 m | | |
| 2324050 | | Wasserabweiser Zink Wasserabweiser oder seitlicher Vorkopf aus Zinkblech bei Verblechungen wie z.B. Sohlbänken. | | | | | |
| | | | | | 110 ST | | |
| 2325 | | Dehnungsausgleicher, Zink | | | | | |
| 232502 | | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Säume, Ichen, Anschlussbleche, Einlegerinnen und Fassadenverblechungen für Dehnungsausgleicher aus Zinkblech. | | | | | |
| 232502E | | Az Dehnausgl.Zink 1-Kopf 1000 Einkopf, 1000 mm. | | | | | |
| | | | | | 10 ST | | |
| 2326 | | Kaltdach-Lüftungsverblechung, Zink | | | | | |
| 232601 | | Traufenzuluftgitter aus Zinklochblech, mit runder oder eckiger Lochung. | | | | | |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

232601A Traufenzuluftgitter Zink b.15cm

Zuschnittsbreite bis 15 cm.

..... 60,00 m

2328 Flachdacheinfassung, Zink

Ständige Vertragsbestimmungen:

Presskiessäume:

Die Traufenkante wird in einen Saumstreifen (eigene Position) eingehängt. Für das Ankleben der Dachabdichtung wird ein mindestens 15 cm breiter Streifen belassen. Die Befestigung auf der Dachfläche erfolgt durch Nagelung und Hafter oder durch Nagelung in Schlitzlöchern.

232801 Presskiessaum aus Zinkblech mit eingebogenem Dreikant.**232801C Preßkiessaum Zink ü.33-40cm**

Zuschnittsbreite über 33 bis 40 cm.

..... 25,00 m

232801D Preßkiessaum Zink ü.40-50cm

Zuschnittsbreite über 40 bis 50 cm.

..... 40,00 m

232804 Winkeleinfassung und Wandeneinfassung für bituminöse Abdichtungen aus Zinkblech.**232804C Winkeleinf.Zink Bituabd.ü.50 m2**

Zuschnittsbreite über 50 cm.

..... 15,00 m2

232810 Türstafeleneinfassungen aus Zinkblech, für Terrassenausgangstüren bei Dachbahnen aller Art.**232810E Türstafeleneinfass.Zink ü.50-67cm**

Zuschnittsbreite über 50 bis 67 cm.

..... 15,00 m

232818 Kiesleiste aus Zinkblech, mit Wasserschlitz, 10 mm dickem Wulst und den erforderlichen Versteifungsnasen auf vorhandenem Saum geheftet.

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W |
|----------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |
| LB-HB17,200504 | | | | | | Preisangaben in EUR |

| | | | | | | |
|----------------|----------|---|-------|-------|---------|-------|
| 232818A | Z | Kiesleiste Zink 10cm | | | | |
| | | Mit 10 cm hoher senkrechter Wand. | | | | |
| | | | | | 15,00 m | |
| 232851 | | Hinterlegen von Flachdachwandeneinfassungen mit XPS-Dämmstreifen. Im Positionsstichwort ist die Dämmstärke angegeben. Ohne Unterschied der Dämmstreifenhöhe. | | | | |
| 232851A | Z | XPS-Streifen 5,0 cm1 hinter Einfassung | | | | |
| | | | | | 8,00 m2 | |
| 2375 | Z | Dachausstiege m.od.o.Rauchkl.funktion | | | | |
| | | Die Einbauvorschriften des Herstellers sind einzuhalten. | | | | |
| | | Der elektrische Anschluss der Betriebseinheiten erfolgt bauseits. | | | | |
| 237501 | | Quadratische oder rechteckige Lichtkuppeln einschließlich Aufsatzkranz. Aufsatzkranz doppelwandig, mit Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Aufsatzkranzes 1,17 W/m2K, Flanschbreite 15 cm, auf den bereits vorbereiteten Untergrund versetzt, ohne Abdichtung. Lichtkuppel aus Acrylglas, zweischalig, glasklar oder opal nach Wahl des Auftraggebers, luft-, wasser- und staubdicht verbunden (wärmedämmender Luftpolster), Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Lichtkuppel 2,5 W/m2K, auf den Aufsatzkranz dicht montiert. Aufsatzkranzhöhe h = 30 cm. Angebotenes Material: | | | | |
| | | | | | | |
| 237501G | Z | Lichtkup+A-kranz h=30cm 2-sch.NW 120x120 | | | | |
| | | Lichtkuppel NW 120x120 cm1 | | | | |
| | | | | | 1 ST | |
| 237510 | | Aufzahlung (Az) auf die Positionen Lichtkuppeln zweischalig mit Aufsatzkranz ohne Unterschied der Höhe, für eine dreischalige Lichtkuppelausführung, opal, alle Schalen luft-, wasser- und staubdicht, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Lichtkuppel 1,8 W/m2K. Angebotenes Material: | | | | |
| | | | | | | |
| 237510G | Z | Az Lichtkuppel 3-schalig NW 120x120 | | | | |
| | | Für eine Lichtkuppel NW 120x120 cm1. | | | | |
| | | | | | 1 ST | |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. PVZZ | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|------------------------|
| | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | |

LB-HB17,200504

Preisangaben in EUR

| | | | | | | |
|----------------|----------|---|-------|-------|----------|-------|
| 237515 | | RWA-Mechanismus nach TRVB 125 bestehend aus 1 STK 24-V Schubspindelantrieb samt Beschlagssatz für einen Öffnungswinkel von 105°. | | | | |
| | | Außermittig versetzt zur Erzielung eines freien Dachdurchstiegs mind. 60x120 cm1. | | | | |
| 237515G | Z | AZ RWA-Mechanismus TRVB 125. f.LK 120x120 | | | | |
| | | Für eine Lichtkuppel NW 120x120 cm1 | | | | |
| | | | | | 1 ST | |
| 2375160 | Z | RWA Steuerzentrale | | | | |
| | | RWA-Steuerzentrale für kombinierte Lüftung und Rauchabzug. Geeignet zum Anschluss des 24-V-Antriebes der LK. Mit Leitungsüberwachung und Störzentrale sowie Akku für mind. 72 Std. Notversorgung. | | | | |
| | | | | | 1 ST | |
| 2375170 | Z | RWA-Notauslösetaster+Betriebssch.-SET | | | | |
| | | RWA-Auslösetaster in AP-Kunststoffgehäuse, mit Einschlagscheibe für den Notbetrieb (1x EG, 1x vorletztes Podest), sowie Betriebsschalter in UP-Gehäuse (bauseits versetzt und eingeputzt) für den Einbau eines Halbzylinders gerichtet (HZ bauseits). | | | | |
| | | | | | 1 ST | |
| 2381 | | Beschichtungen | | | | |
| 238120 | | Schutzanstrich auf Flachdacheinfassungen einschließlich Haftgrund. Verr. in der tatsächlich gestrichenen Fläche. | | | | |
| 238120A | Z | Schutzanstrich f.Flachdacheinfassungen | | | | |
| | | Auf Zinkblech | | | | |
| | | | | | 20,00 m2 | |
| 2390 | Z | Regieleistungen | | | | |
| | | Ständige Vertragsbestimmungen: | | | | |
| | | In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst. Regieleistungen dürfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind, nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorzulegen. Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar. Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle einschließlich Abladen. Stundenlöhne sind nur mit dem Preisanteil Lohn anzubieten. Bei | | | | |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | | | | GR W | |
|--|---|----------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------------|-------|
| PVZZ | | Lohn | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis | |
| | | | | | LB-HB17,200504 | Preisangaben in EUR | |
| Gerätebeistellungen, Transportleistungen und Stoffbeistellungen sind die Einheitspreise in Lohn und Sonstiges aufzugliedern. | | | | | | | |
| 239001 | | Regiestunden. | | | | | |
| 239001A | | Regiestunde Spengler | | | | | R |
| | | | | | 10,00 h | | |
| 239001B | | Regiestunden Hilfsarbeiter | | | | | R |
| | | | | | 10,00 h | | |
| LG 23 | | Bauspenglerarbeiten | | | | Summe | |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

| LG | BEZEICHNUNG | HB17,200504 | Summe |
|----|-----------------------|-------------|-----------|
| 21 | Schwarzdeckerarbeiten | | EUR |
| 22 | Dachdeckerarbeiten | | EUR |
| 23 | Bauspenglerarbeiten | | EUR |

Summe LV **EUR**

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

Nachlässe / Aufschläge

| LG | Bezeichnung | Lohn | Sonstiges | Gesamt |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 00 | Allgemeine Bestimmungen | | | |
| 21 | Schwarzdeckerarbeiten | | | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | % Aufschlag/Nachlass | % | % | |
| | errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass | EUR | EUR | EUR |
| Summe LG 21 inkl. Aufschlag/Nachlass | | EUR | EUR | EUR |
| 22 | Dachdeckerarbeiten | | | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | % Aufschlag/Nachlass | % | % | |
| | errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass | EUR | EUR | EUR |
| Summe LG 22 inkl. Aufschlag/Nachlass | | EUR | EUR | EUR |
| 23 | Bauspenglerarbeiten | | | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | % Aufschlag/Nachlass | % | % | |
| | errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass | EUR | EUR | EUR |
| Summe LG 23 inkl. Aufschlag/Nachlass | | EUR | EUR | EUR |
| LV | Summe Gruppen inkl. Aufschlag/Nachlass | | | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | % Aufschlag/Nachlass | % | % | |
| | errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass | EUR | EUR | EUR |
| Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl. | | EUR | EUR | EUR |
| LV | Summe Gruppen inkl. Aufschlag/Nachlass | | | |
| | | EUR | EUR | |
| | Aufschlag/Nachlass absolut | EUR | EUR | EUR |
| Summe LV inkl. absoluter Aufschl./Nachl. | | EUR | EUR | EUR |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

Nachlässe / Aufschläge

| LG | Bezeichnung | Lohn | Sonstiges | Gesamt |
|----|-------------|------|-----------|--------|
|----|-------------|------|-----------|--------|

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich 20,00% USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

SCHLUSSBLATT

| | Bezeichnung | Gesamt |
|--|------------------------------|------------------|
| | Summe LV | EUR |
| | Summe Aufschläge/Nachlässe | EUR |
| | Gesamtpreis | EUR |
| | <u>zuzüglich 20,00% USt.</u> | <u>..... EUR</u> |
| | <u>Angebotspreis</u> | <u>..... EUR</u> |

NADL2-2a**DACHDECKER-, SCHWARZDECKER, u. SPENGLERARBEITEN**

Geschlossenes LV

gedruckt am 03.08.2011

INHALTSVERZEICHNIS

| LG | BEZEICHNUNG | Seite |
|----|---------------------------------------|-------|
| 00 | Allgemeine Bestimmungen | 3 |
| 21 | Schwarzdeckerarbeiten | 37 |
| 22 | Dachdeckerarbeiten | 47 |
| 23 | Bauspenglerarbeiten | 51 |
| | Zusammenstellung der Leistungsgruppen | 70 |
| | Aufschläge/Nachlässe | 71 |
| | Schlussblatt | 73 |